

## Przedmiar robót

Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**  
**45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych**  
Adres obiektu budowlanego: **ul. Przechodnia, Wysokie Mazowieckie**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie**  
**ul. Ludowa 15**  
**18-200 Wysokie Mazowieckie**  
Nazwa obiektu lub robót: **Branża elektryczna - Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego**

Kosztorys opracowany przez:  
**Paweł Kowalczyk, projektant branży**  
**elektrycznej**

.....

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	<b>Przebudowa oświetlenia ulicznego (4 stanowiska w ul. Przechodniej)</b>
1.1	<b>Element</b>
1.1.1	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika
1.1.2	Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30`kg
1.1.3	Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 720`kg
1.1.4	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 890`kg, żelbetowy
1.1.5	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30`kg
1.1.6	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku
1.1.7	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50`mm <sup>2</sup>

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1		<b>Przebudowa oświetlenia ulicznego (4 stanowiska w ul. Przechodniej)</b>		
1.1		<b>Element</b>		
1.1.1	KNNR 9/100 5/3	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika	kpl	4
1.1.2	KNNR 9/100 2/6	Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30`kg	szt	4
1.1.3	KNNR 9/100 1/10	Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 720`kg	słup	4
1.1.4	KNNR 5/100 1/4 (2)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 890`kg, żelbetowy	szt	4
1.1.5	KNNR 5/100 2/2	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30`kg	szt	4
1.1.6	KNNR 5/100 4/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt	4
1.1.7	KNNR 5/905/ 1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50`mm <sup>2</sup>	km	0,205