

Przedmiar robót
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego ul. Kard. Wyszyńskiego w km. rob. 0+000 - 0+512,80; 512,80m ul. Szarych Szeregów w km. rob. 0+000 - 0+288,20; 288,20m ul. Obrońców Miasta odc. I w km. rob. 0+000 - 0+459,20; 459,20m ul. Obrońców Miasta odc. II w km. rob. 0+000 - 0+123,60; 123,60m 1.3838	km		
		km	1.38	
			RAZEM	1.38
1.2	D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podsycia			
d.1.2	2 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew i krzewów nad skrajnią pionową drogi) przyjęto szacunkowo ul. Kard. Wyszyńskiego 0,01ha ul. Szarych Szeregów 0,01ha ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II - 0.02	ha		
		ha	0.02	
			RAZEM	0.02
3	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.			
d.1.2	ul. Kard. Wyszyńskiego 10,00mp ul. Szarych Szeregów 10,00mp ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II - 20.00	mp		
		mp	20.00	
			RAZEM	20.00
1.3	D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej			
d.1.3	4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej wg obmiaru graficznego: zjazdy wykonane przez właścicieli posesji: ul. Kard. Wyszyńskiego str. L: 490,00m ² str. P: 485,00m ² Razem: 975,00m ² ul. Szarych Szeregów str. L: 20,00m ² str. P: 205,00m ² Razem: 225,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. I str. L: 750,00m ² str. P: 445,00m ² Razem: 1195,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. II str. L: 65,00m ² str. P: 160,00m ² Razem: 225,00m ²	m ²		

Przedmiar robót
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2620.00	m ²	2620.00	
			RAZEM	2620.00
5 d.1.3	Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego ul. Kard. Wyszyńskiego $975,00\text{m}^2 * 20\% = 195,00\text{m}^2 * 0,08\text{m} = 15,60\text{m}^3$ ul. Szarych Szeregów $225,00\text{m}^2 * 20\% = 45,00\text{m}^2 * 0,08\text{m} = 3,60\text{m}^3$ ul. Obrońców Miasta odc. I $1195,00\text{m}^2 * 20\% = 239,00\text{m}^2 * 0,08\text{m} = 19,12\text{m}^3$ ul. Obrońców Miasta odc. II $225,00\text{m}^2 * 20\% = 45,00\text{m}^2 * 0,08\text{m} = 3,60\text{m}^3$ 41.92	m ³		
		m ³	41.92	
			RAZEM	41.92
6 d.1.3	Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce dogodne do ponownego wbudowania ul. Kard. Wyszyńskiego $975,00\text{m}^2 * 80\% = 780,00\text{m}^2 * 0,08\text{m} = 62,40\text{m}^3$ ul. Szarych Szeregów $225,00\text{m}^2 * 80\% = 180,00\text{m}^2 * 0,08\text{m} = 14,40\text{m}^3$ ul. Obrońców Miasta odc. I $1195,00\text{m}^2 * 80\% = 956,00\text{m}^2 * 0,08\text{m} = 76,48\text{m}^3$ ul. Obrońców Miasta odc. II $225,00\text{m}^2 * 80\% = 180,00\text{m}^2 * 0,08\text{m} = 14,40\text{m}^3$ 167.68	m ³		
		m ³	167.68	
			RAZEM	167.68
1.4	D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej			
7 d.1.4	Rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej o wys. 6cm wg obmiaru graficznego: ul. Kard. Wyszyńskiego str. L: 60,00m ² str. P: 40,00m ² Razem: 100,00m ² ul. Szarych Szeregów str. L: 25,00m ² str. P: 25,00m ² Razem: 50,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. I str. L: 50,00m ² str. P: 70,00m ² Razem: 120,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. II - 270.00	m ²		
		m ²	270.00	
			RAZEM	270.00
8 d.1.4	Wywiezienie kostki z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego ul. Kard. Wyszyńskiego $100,00\text{m}^2 * 0,06\text{m} = 6,00\text{m}^3$ ul. Szarych Szeregów $50,00\text{m}^2 * 0,06\text{m} = 3,00\text{m}^3$ ul. Obrońców Miasta odc. I $120,00\text{m}^2 * 0,06\text{m} = 7,20\text{m}^3$ ul. Obrońców Miasta odc. II - 16.20	m ³		
		m ³	16.20	
			RAZEM	16.20
1.5	D.01.03.02.17. Rozebranie krawężników betonowych			

Przedmiar robót
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.1.5	<p>Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego $512,80m \cdot 2str = 1025,60m$ $1025,60m \cdot 10\% = 102,56m$ przyjęto 103,00m</p> <p>ul. Szarych Szeregów $288,20m \cdot 2str = 576,40m$ $576,40m \cdot 10\% = 57,64m$ przyjęto 58,00m</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I $459,20m \cdot 2str = 918,40m$ $918,40m \cdot 10\% = 91,84m$ przyjęto 92,00m</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II $123,60m \cdot 2str = 247,20m$ $247,20m \cdot 10\% = 24,72m$ przyjęto 25,00m 278.00</p>	m		
		m	278.00	
			RAZEM	278.00
10 d.1.5	<p>Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowniczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego $103,00m \cdot (0,15m \cdot 0,3m) = 4,64m^3$</p> <p>ul. Szarych Szeregów $58,00m \cdot (0,15m \cdot 0,3m) = 2,61m^3$</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I $92,00m \cdot (0,15m \cdot 0,3m) = 4,14m^3$</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II $25,00m \cdot (0,15m \cdot 0,3m) = 1,13m^3$ 12.52</p>	m ³		
		m ³	12.52	
			RAZEM	12.52
1.6	D.01.03.02 Rozebranie obrzeży betonowych			
11 d.1.6	<p>Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej</p> <p>wg obmiaru graficznego: ul. Kard. Wyszyńskiego str. L: 40,00m² str. P: 20,00m² Razem: 60,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów str. L: 15,00m² str. P: 10,00m² Razem: 25,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I str. L: 5,00m² str. P: 20,00m² Razem: 25,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II - 110.00</p>	m		
		m	110.00	
			RAZEM	110.00

Przedmiar robót
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.8	Pionowe znaki drogowe - demontaż znaków drogowych Do przestawienia (do 0,3m2): ul. Kard. Wyszyńskiego 2szt. ul. Szarych Szeregów - ul. Obrońców Miasta odc. I 3szt. ul. Obrońców Miasta odc. II - Do likwidacji (do 0,3m2): ul. Kard. Wyszyńskiego - ul. Szarych Szeregów 1szt. ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II - 6	szt.	6.00	
		szt.	RAZEM	6.00
16 d.1.8	Rozebranie słupków do znaków Do przestawienia: ul. Kard. Wyszyńskiego 1szt. ul. Szarych Szeregów - ul. Obrońców Miasta odc. I 1szt. ul. Obrońców Miasta odc. II - Do likwidacji: ul. Kard. Wyszyńskiego - ul. Szarych Szeregów 1szt. ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II - 3	szt	3.00	
		szt	RAZEM	3.00
2 D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1 D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)				

Przedmiar robót
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2.1	<p>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego pod zjazdami: 1043,00m2-780,00m2 (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 263,00m2*0,30m = 78,90m3 pod chodnikami: 1201,35m2*0,20m = 240,27m3</p> <p>Razem:319,17m3 - 87,12m3 (roboty rozbiórkowe) = 232,05m3</p> <p>ul. Szarych Szeregów pod zjazdami: 385,00m2-180,00m2 (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 205,00m2*0,30m = 61,50m3 pod chodnikami: 729,13m2*0,20m = 145,83m3</p> <p>Razem: 207,33m3 - 21,30m3 (roboty rozbiórkowe) = 186,03m3</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I pod zjazdami: 1269,00m2-956,00m2 (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 313,00m2*0,30m = 93,90m3 pod chodnikami: 1104,03m2*0,20m = 220,81m3</p> <p>Razem: 314,71m3 - 103,10m3 (roboty rozbiórkowe) = 211,61m3</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II pod zjazdami: 312,00m2-180,00m2 (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 132,00m2*0,30m = 39,60m3 pod chodnikami: 371,29m2*0,20m = 74,26m3</p> <p>Razem: 113,86m3 - 18,00m3 (roboty rozbiórkowe) = 95,86m3</p>	m ³		
		m ³	725.55	
			RAZEM	725.55
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.			
18 d.3.1	<p>Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów</p> <p>wg wykazu zjazdów: ul. Kard. Wyszyńskiego 1043,00m2-780,00m2 (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 263,00m2</p> <p>ul. Szarych Szeregów 385,00m2-180,00m2 (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 205,00m2</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 1269,00m2-956,00m2 (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 313,00m2</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II 312,00m2-180,00m2 (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 132,00m2</p>	m ²		
		m ²	913.00	
			RAZEM	913.00

Przedmiar robót
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.3.1	<p>Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego str. P: 512,80m - 32,20m (rozjazdy) - 107,60m (zjazdy) = 373,00m 373,00m * 1,65m (średnio) = 615,45m²</p> <p>str. L: 512,80m - 81,10m (rozjazdy) - 106,30m (zjazdy) = 325,50m 325,00m * 1,80m (średnio) = 585,90m²</p> <p>Razem: 1201,35m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów str. P: 288,20m - 10,10m (rozjazdy) - 46,60m (zjazdy) = 231,50m 231,50m * 1,75m (średnio) = 405,13m²</p> <p>str. L: 288,20m - 14,00m (rozjazdy) - 58,20m (zjazdy) = 216,00m 216,00m * 1,50m (średnio) = 324,00m²</p> <p>Razem: 729,13m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I str. P: 459,20m - 22,00m (rozjazdy) - 109,20m (zjazdy) = 328,00m 328,00m * 1,75m (średnio) = 574,00m²</p> <p>str. L: 459,20m - 33,40m (rozjazdy) - 139,30m (zjazdy) = 286,50m 286,50m * 1,85m (średnio) = 530,03m²</p> <p>Razem: 1104,03m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II str. P: 123,60m - 47,90m (zjazdy) = 75,70m 75,70m * 2,20m (średnio) = 166,54m²</p> <p>str. L: 123,60m - 8,60m (rozjazdy) - 10,00m (zjazdy) = 105,00m 105,00m * 1,95m (średnio) = 204,75m²</p> <p>Razem: 371,29m² 3405.80</p>	m ²		
		m ²	3405.80	
			RAZEM	3405.80
3.2	D.04.04.01.22/04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
20 d.3.2	<p>Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm</p> <p>wg wykazu zjazdów: ul. Kard. Wyszyńskiego 1043,00m²-780,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 263,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów 385,00m²-180,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 205,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 1269,00m²-956,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 313,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II 312,00m²-180,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 132,00m² 913.00</p>	m ²		
		m ²	913.00	
			RAZEM	913.00
4	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
4.1	D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			

Przedmiar robót
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.4.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - nowa kostka wg wykazu zjazdów: ul. Kard. Wyszyńskiego 1043,00m ² - 780,00m ² (kostka pozyskana z rozbiórki istniejących zjazdów) = 263,00m ² ul. Szarych Szeregów 385,00m ² - 180,00m ² (kostka pozyskana z rozbiórki istniejących zjazdów) = 205,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. I 1269,00m ² - 956,00m ² (kostka pozyskana z rozbiórki istniejących zjazdów) = 313,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. II 312,00m ² - 180,00m ² (kostka pozyskana z rozbiórki istniejących zjazdów) = 132,00m ² 913.00	m ²		
		m ²	913.00	
			RAZEM	913.00
22 d.4.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka pozyskana z rozbiórki istniejących zjazdów wg wykazu zjazdów: ul. Kard. Wyszyńskiego 1043,00m ² - 263,00m ² (nowa kostka) = 780,00m ² ul. Szarych Szeregów 385,00m ² - 205,00m ² (nowa kostka) = 180,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. I 1269,00m ² - 313,00m ² (nowa kostka) = 956,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. II 312,00m ² - 132,00m ² (nowa kostka) = 180,00m ² 2096.00	m ²		
		m ²	2096.00	
			RAZEM	2096.00
4.2 D.05.03.05.72 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie				
23 d.4.2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie ul. Kard. Wyszyńskiego 103,00m * 0,20m = 20,60m ² 20,60m ² * 0,08m = 1,65m ³ *2,40 = 3,96t ul. Szarych Szeregów 58,00m * 0,20m = 11,60m ² 11,60m ² * 0,08m = 0,93m ³ *2,40 = 2,23t ul. Obrońców Miasta odc. I 92,00m * 0,20m = 18,40m ² 18,40m ² * 0,08m = 1,47m ³ *2,40 = 3,53t ul. Obrońców Miasta odc. II 25,00m * 0,20m = 5,00m ² 5,00m ² * 0,08m = 0,40m ³ *2,40 = 0,96t 10.68	t		
		t	10.68	
			RAZEM	10.68
24 d.4.2	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km ul. Kard. Wyszyńskiego 3,96m ³ * 0.102= 0,40t ul. Szarych Szeregów 2,23m ³ * 0.102= 0,23t ul. Obrońców Miasta odc. I 3,53m ³ * 0.102= 0,36t ul. Obrońców Miasta odc. II 0,96m ³ * 0.102= 0,10t 1.09	t		
		t	1.09	
			RAZEM	1.09
4.3 D.05.03.11.03 Frezowanie nawierzchni asfaltowych				

Przedmiar robót
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.4.3	Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km w miejscu wymiany krawężników: ul. Kard. Wyszyńskiego 103,00m ul. Szarych Szeregów 58,00m ul. Obrońców Miasta odc. I 92,00m ul. Obrońców Miasta odc. II 25,00m 278.00	m		
		m	278.00	
			RAZEM	278.00
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1 D.06.01.01.12 Humusowanie i obsianie skarp trawą				
26 d.5.1	Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. wg obmiaru graficznego: ul. Kard. Wyszyńskiego str. L: 935,00m ² str. P: 1075,00m ² Razem: 2010,00m ² ul. Szarych Szeregów str. L: 405,00m ² str. P: 435,00m ² Razem: 840,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. I str. L: 1160,00m ² str. P: 1030,00m ² Razem: 2190,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. II str. L: 225,00m ² str. P: 265,00m ² Razem: 490,00m ² 5530.00	m ²		
		m ²	5530.00	
			RAZEM	5530.00
6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE				
6.1 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe				
27 d.6.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ul. Kard. Wyszyńskiego 10szt. ul. Szarych Szeregów 6szt. ul. Obrońców Miasta odc. I 6szt. ul. Obrońców Miasta odc. II 1szt. 23	szt.		
		szt.	23.00	
			RAZEM	23.00
6.2 D.07.02.11 Oznakowanie pionowe				
28 d.6.2	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² ul. Kard. Wyszyńskiego 12szt. ul. Szarych Szeregów 7szt. ul. Obrońców Miasta odc. I 6szt. ul. Obrońców Miasta odc. II 2szt. 27	szt.		
		szt.	27.00	

Przedmiar robót
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	27.00
6.3	D.07.01.01.11 Oznakowanie poziome			
29 d.6.3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawężniowe ciągle malowane ręcznie wg. projektu stałej organizacji ruchu	m ²		
	P-10: ul. Kard. Wyszyńskiego 66,50m ²			
	ul. Szarych Szeregów 24,00m ²			
	ul. Obrońców Miasta odc. I 48,00m ²			
	ul. Obrońców Miasta odc. II 12,00m ² 150.50	m ²	150.50	
			RAZEM	150.50
7	D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.			
7.1	D.08.01.01.02. Krawężniki betonowe.			
30 d.7.1	Krawężniki betonowe bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	ul. Kard. Wyszyńskiego 512,80m*2str = 1025,60m 1025,60m*10% = 102,56m przyjęto 103,00m			
	ul. Szarych Szeregów 288,20m*2str = 576,40m 576,40m*10% = 57,64m przyjęto 58,00m			
	ul. Obrońców Miasta odc. I 459,20m*2str = 918,40m 918,40m*10% = 91,84m przyjęto 92,00m			
	ul. Obrońców Miasta odc. II 123,60m*2str = 247,20m 247,20m*10% = 24,72m przyjęto 25,00m 278.00	m	278.00	
			RAZEM	278.00
31 d.7.1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem km.j/w - 278,00m*0,0617m ² = 17,15m ³ 17.15	m ³ m ³	 17.15	
			RAZEM	17.15
7.2	D.08.02.02.21.Chodniki z kostek brukowych betonowych.			

Przedmiar robót
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.7.2	<p>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego str. P: 512,80m - 32,20m (rozjazdy) - 107,60m (zjazdy) = 373,00m 373,00m * 1,65m (średnio) = 615,45m²</p> <p>str. L: 512,80m - 81,00m (rozjazdy) - 106,30m (zjazdy) = 325,50m 325,00m * 1,80m (średnio) = 585,90m²</p> <p>Razem: 1201,35m² - 55,00m² (płyty z chodnikowe z wypustkami przy przejściach dla pieszych) = 1146,35m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów str. P: 288,20m - 10,10m (rozjazdy) - 46,60m (zjazdy) = 231,50m 231,50m * 1,75m (średnio) = 405,13m²</p> <p>str. L: 288,20m - 14,00m (rozjazdy) - 58,20m (zjazdy) = 216,00m 216,00m * 1,50m (średnio) = 324,00m²</p> <p>Razem: 729,13m² - 22,00m² (płyty z chodnikowe z wypustkami przy przejściach dla pieszych) = 707,13m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I str. P: 459,20m - 22,00m (rozjazdy) - 109,20m (zjazdy) = 328,00m 328,00m * 1,75m (średnio) = 574,00m²</p> <p>str. L: 459,20m - 33,40m (rozjazdy) - 139,30m (zjazdy) = 286,50m 286,50m * 1,85m (średnio) = 530,03m²</p> <p>Razem: 1104,03m² - 33,00m² (płyty z chodnikowe z wypustkami przy przejściach dla pieszych) = 1071,03m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II str. P: 123,60m - 47,90m (zjazdy) = 75,70m 75,70m * 2,20m (średnio) = 166,54m²</p> <p>str. L: 123,60m - 8,60m (rozjazdy) - 10,00m (zjazdy) = 105,00m 105,00m * 1,95m (średnio) = 204,75m²</p> <p>Razem: 371,29m² - 11,00m² (płyty z chodnikowe z wypustkami przy przejściach dla pieszych) = 360,29m² 3284.80</p>	m ²		
		m ²	3284.80	
			RAZEM	3284.80
33 d.7.2	<p>Chodniki z płyty chodnikowej z wypustkami przy przejściach dla pieszych na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego 55,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów 22,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 33,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II 11,00m² 121.00</p>	m ²		
		m ²	121.00	
			RAZEM	121.00
34 d.7.2	<p>Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna obmiar i km. jak w poz.wyżej 3405.80</p>	m ²		
		m ²	3405.80	
			RAZEM	3405.80
35 d.7.2	<p>Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar i km. jak w poz.wyżej 3405.80</p>	m ²		
		m ²	3405.80	
			RAZEM	3405.80
7.3	D.08.03.01.01/02 Obrzeża betonowe.			

Przedmiar robót
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.7.3	<p>Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem</p> <p>w przypadku braku oporu chodnika wg obmiaru graficznego: ul. Kard. Wyszyńskiego str. L: 670,00m² str. P: 630,00m² Razem: 1300,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów str. L: 350,00m² str. P: 275,00m² Razem: 625,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I str. L: 545,00m² str. P: 565,00m² Razem: 1110,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II str. L: 115,00m² str. P: 190,00m² Razem: 305,00m² 3340.00</p>	m		
		m	3340.00	
			RAZEM	3340.00
37 d.7.3	<p>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (zabezpieczenie wjazdów)</p> <p>w przypadku braku oporu na zjazdach wg obmiaru graficznego: ul. Kard. Wyszyńskiego str. L: 20,00m² str. P: 25,00m² Razem: 45,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów str. L: 40,00m² str. P: - Razem: 40,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I str. L: 15,00m² str. P: 20,00m² Razem: 35,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II str. L: - str. P: 15,00m² Razem: 15,00m² 135.00</p>	m		
		m	135.00	
			RAZEM	135.00
8 INNE ROBOTY				
8.1 D.10.01.05 Przebudowa linii.				
38 d.8.1	<p>Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych.</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego 17szt.</p> <p>ul. Szarych Szeregów 12szt.</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 9szt.</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II 2szt. 40</p>	szt.		
		szt.	40.00	
			RAZEM	40.00

Przedmiar robót
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39 d.8.1	Regulacja pionowa pokryw dla zaworów gazowych. ul. Kard. Wyszyńskiego 4szt. ul. Szarych Szeregów 1szt. ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II 1szt. 6	szt. szt.	 6.00	
			RAZEM	6.00
40 d.8.1	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych ul. Kard. Wyszyńskiego 1szt. ul. Szarych Szeregów - ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II - 1	szt. szt.	 1.00	
			RAZEM	1.00
41 d.8.1	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych ul. Kard. Wyszyńskiego 3szt. ul. Szarych Szeregów 1szt. ul. Obrońców Miasta odc. I 1szt. ul. Obrońców Miasta odc. II - 5	szt. szt.	 5.00	
			RAZEM	5.00
8.2 D.10.01.05.03 Przebudowa linii.				
42 d.8.2	Wymiana pokryw studni 600x1000 na typ jezdniowy klasy D400 ul. Kard. Wyszyńskiego 1szt. ul. Szarych Szeregów - ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II - 1	szt. szt.	 1.00	
			RAZEM	1.00
43 d.8.2	Wymiana ramy studni 600x1000 na typ jezdniowy klasy D400 ul. Kard. Wyszyńskiego 1szt. ul. Szarych Szeregów - ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II - 1	szt. szt.	 1.00	
			RAZEM	1.00
8.3 Przebudowa lini.				

Przedmiar robót
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.8.3	Rurociągi z HDPE 110/6,3 jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z uzgodnieniem ul. Kard. Wyszyńskiego 26,00m ul. Szarych Szeregów 5,00m ul. Obrońców Miasta odc. I 15,00m ul. Obrońców Miasta odc. II - 46.00	m m	 46.00	
			RAZEM	46.00
8.4 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego				
45 d.8.4	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.		
	1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
8.5 Inwentaryzacja powykonawcza				
46 d.8.5	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
	1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00