

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1 d.1.1	<p>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego w km. rob. 0+000 - 0+512,80; 512,80m</p> <p>ul. Szarych Szeregów w km. rob. 0+000 - 0+288,20; 288,20m</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I w km. rob. 0+000 - 0+459,20; 459,20m</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II w km. rob. 0+000 - 0+123,60; 123,60m</p>	km	1.3838 = 1.38		
1.2	D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia				
2 d.1.2	<p>Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew i krzewów nad skrajnią pionową drogi)</p> <p>przyjęto szacunkowo</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego 0,01ha</p> <p>ul. Szarych Szeregów 0,01ha</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I -</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II -</p>	ha	0.02		
3 d.1.2	<p>Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego 10,00mp</p> <p>ul. Szarych Szeregów 10,00mp</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I -</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II -</p>	mp	20.00		
1.3	D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej				
4 d.1.3	<p>Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej</p> <p>wg obmiaru graficznego: zjazdy wykonane przez właścicieli posesji:</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego str. L: 490,00m² str. P: 485,00m² Razem: 975,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów str. L: 20,00m² str. P: 205,00m² Razem: 225,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I str. L: 750,00m² str. P: 445,00m² Razem: 1195,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II str. L: 65,00m² str. P: 160,00m² Razem: 225,00m²</p>	m ²	2620.00		

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
5 d.1.3	<p>Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego 975,00m² * 20% = 195,00m²*0,08m = 15,60m³</p> <p>ul. Szarych Szeregów 225,00m² * 20% = 45,00m²*0,08m = 3,60m³</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 1195,00m²*20% = 239,00m²*0,08m = 19,12m³</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II 225,00m² * 20% = 45,00m²*0,08m = 3,60m³</p>	m ³	41.92		
6 d.1.3	<p>Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce dogodne do ponownego wbudowania</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego 975,00m² * 80% = 780,00m²*0,08m = 62,40m³</p> <p>ul. Szarych Szeregów 225,00m² * 80% = 180,00m²*0,08m = 14,40m³</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 1195,00m² * 80% = 956,00m²*0,08m = 76,48m³</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II 225,00m² * 80% = 180,00m²*0,08m = 14,40m³</p>	m ³	167.68		
1.4 D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej					
7 d.1.4	<p>Rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej o wys. 6cm</p> <p>wg obmiaru graficznego: ul. Kard. Wyszyńskiego str. L: 60,00m² str. P: 40,00m² Razem: 100,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów str. L: 25,00m² str. P: 25,00m² Razem: 50,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I str. L: 50,00m² str. P: 70,00m² Razem: 120,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II -</p>	m ²	270.00		
8 d.1.4	<p>Wywiezienie kostki z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego 100,00m²*0,06m = 6,00m³</p> <p>ul. Szarych Szeregów 50,00m²*0,06m = 3,00m³</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 120,00m²*0,06m = 7,20m³</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II -</p>	m ³	16.20		
1.5 D.01.03.02.17. Rozebranie krawężników betonowych					

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
9 d.1.5	<p>Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego 512,80m*2str = 1025,60m 1025,60m*10% = 102,56m przyjęto 103,00m</p> <p>ul. Szarych Szeregów 288,20m*2str = 576,40m 576,40m*10% = 57,64m przyjęto 58,00m</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 459,20m*2str = 918,40m 918,40m*10% = 91,84m przyjęto 92,00m</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II 123,60m*2str = 247,20m 247,20m*10% = 24,72m przyjęto 25,00m</p>	m	278.00		
10 d.1.5	<p>Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego 103,00m*(0,15m*0,3m) = 4,64m³</p> <p>ul. Szarych Szeregów 58,00m*(0,15m*0,3m) = 2,61m³</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 92,00m*(0,15m*0,3m) = 4,14m³</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II 25,00m*(0,15m*0,3m) = 1,13m³</p>	m ³	12.52		
1.6 D.01.03.02 Rozebranie obrzeży betonowych					
11 d.1.6	<p>Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej</p> <p>wg obmiaru graficznego: ul. Kard. Wyszyńskiego str. L: 40,00m² str. P: 20,00m² Razem: 60,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów str. L: 15,00m² str. P: 10,00m² Razem: 25,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I str. L: 5,00m² str. P: 20,00m² Razem: 25,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II -</p>	m	110.00		

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wysz Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
12 d.1.6	<p>Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowniczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego 60,00m²*(0,06m*0,20m) = 0,72m³</p> <p>ul. Szarych Szeregów 25,00m²*(0,06m*0,20m) = 0,30m³</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 25,00m²*(0,06m*0,20m) = 0,30m³</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II -</p>	m ³	7.80		
1.7 D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z z płytek betonowych 35x35x5					
13 d.1.7	<p>Rozebranie chodników z płytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej</p> <p>wg obmiaru graficznego: ul. Kard. Wyszyńskiego 10,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów -</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I -</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II -</p>	m ²	10.00		
14 d.1.7	<p>Wywiezienie gruzu z rozbiórki naw. bitumicznej przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowniczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego 10,00m²*0,06m = 0,60m³</p> <p>ul. Szarych Szeregów -</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I -</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II -</p>	m ³	0.60		
1.8 D.01.03.02 Demontaż znaków drogowych					

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
15 d.1.8	Pionowe znaki drogowe - demontaż znaków drogowych Do przestawienia (do 0,3m2): ul. Kard. Wyszyńskiego 2szt. ul. Szarych Szeregów - ul. Obrońców Miasta odc. I 3szt. ul. Obrońców Miasta odc. II - Do likwidacji (do 0,3m2): ul. Kard. Wyszyńskiego - ul. Szarych Szeregów 1szt. ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II -	szt.	6		
16 d.1.8	Rozebranie słupków do znaków Do przestawienia: ul. Kard. Wyszyńskiego 1szt. ul. Szarych Szeregów - ul. Obrońców Miasta odc. I 1szt. ul. Obrońców Miasta odc. II - Do likwidacji: ul. Kard. Wyszyńskiego - ul. Szarych Szeregów 1szt. ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II -	szt	3		
2 D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE					
2.1 D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)					

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
17 d.2.1	<p>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego pod zjazdami: 1043,00m²-780,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 263,00m²*0,30m = 78,90m³ pod chodnikami: 1201,35m²*0,20m = 240,27m³</p> <p>Razem:319,17m³ - 87,12m³ (roboty rozbiórkowe) = 232,05m³</p> <p>ul. Szarych Szeregów pod zjazdami: 385,00m²-180,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 205,00m²*0,30m = 61,50m³ pod chodnikami: 729,13m²*0,20m = 145,83m³</p> <p>Razem: 207,33m³ - 21,30m³ (roboty rozbiórkowe) = 186,03m³</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I pod zjazdami: 1269,00m²-956,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 313,00m²*0,30m = 93,90m³ pod chodnikami: 1104,03m²*0,20m = 220,81m³</p> <p>Razem: 314,71m³ - 103,10m³ (roboty rozbiórkowe) = 211,61m³</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II pod zjazdami: 312,00m²-180,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 132,00m²*0,30m = 39,60m³ pod chodnikami: 371,29m²*0,20m = 74,26m³</p> <p>Razem: 113,86m³ - 18,00m³ (roboty rozbiórkowe) = 95,86m³</p>	m ³	725.55		
3 D. 04.00.00 PODBUDOWA					
3.1 D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.					
18 d.3.1	<p>Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów</p> <p>wg wykazu zjazdów: ul. Kard. Wyszyńskiego 1043,00m²-780,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 263,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów 385,00m²-180,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 205,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 1269,00m²-956,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 313,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II 312,00m²-180,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 132,00m²</p>	m ²	913.00		

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
19 d.3.1	<p>Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego str. P: 512,80m - 32,20m (rozjazdy) - 107,60m (zjazdy) = 373,00m 373,00m * 1,65m (średnio) = 615,45m²</p> <p>str. L: 512,80m - 81,10m (rozjazdy) - 106,30m (zjazdy) = 325,50m 325,00m * 1,80m (średnio) = 585,90m²</p> <p>Razem: 1201,35m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów str. P: 288,20m - 10,10m (rozjazdy) - 46,60m (zjazdy) = 231,50m 231,50m * 1,75m (średnio) = 405,13m²</p> <p>str. L: 288,20m - 14,00m (rozjazdy) - 58,20m (zjazdy) = 216,00m 216,00m * 1,50m (średnio) = 324,00m²</p> <p>Razem: 729,13m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I str. P: 459,20m - 22,00m (rozjazdy) - 109,20m (zjazdy) = 328,00m 328,00m * 1,75m (średnio) = 574,00m²</p> <p>str. L: 459,20m - 33,40m (rozjazdy) - 139,30m (zjazdy) = 286,50m 286,50m * 1,85m (średnio) = 530,03m²</p> <p>Razem: 1104,03m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II str. P: 123,60m - 47,90m (zjazdy) = 75,70m 75,70m * 2,20m (średnio) = 166,54m²</p> <p>str. L: 123,60m - 8,60m (rozjazdy) - 10,00m (zjazdy) = 105,00m 105,00m * 1,95m (średnio) = 204,75m²</p> <p>Razem: 371,29m²</p>	m ²	3405.80		
3.2	D.04.04.01.22/04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				
20 d.3.2	<p>Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm</p> <p>wg wykazu zjazdów: ul. Kard. Wyszyńskiego 1043,00m²-780,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 263,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów 385,00m²-180,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 205,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 1269,00m²-956,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 313,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II 312,00m²-180,00m² (80% powierzchni podbudowy na istn. zjazdach) = 132,00m²</p>	m ²	913.00		
4	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1	D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
21 d.4.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - nowa kostka wg wykazu zjazdów: ul. Kard. Wyszyńskiego 1043,00m ² - 780,00m ² (kostka pozyskana z rozbiórki istniejących zjazdów) = 263,00m ² ul. Szarych Szeregów 385,00m ² - 180,00m ² (kostka pozyskana z rozbiórki istniejących zjazdów) = 205,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. I 1269,00m ² - 956,00m ² (kostka pozyskana z rozbiórki istniejących zjazdów) = 313,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. II 312,00m ² - 180,00m ² (kostka pozyskana z rozbiórki istniejących zjazdów) = 132,00m ²	m ²	913.00		
22 d.4.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka pozyskana z rozbiórki istniejących zjazdów wg wykazu zjazdów: ul. Kard. Wyszyńskiego 1043,00m ² - 263,00m ² (nowa kostka) = 780,00m ² ul. Szarych Szeregów 385,00m ² - 205,00m ² (nowa kostka) = 180,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. I 1269,00m ² - 313,00m ² (nowa kostka) = 956,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. II 312,00m ² - 132,00m ² (nowa kostka) = 180,00m ²	m ²	2096.00		
4.2 D.05.03.05.72 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie					
23 d.4.2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie ul. Kard. Wyszyńskiego 103,00m * 0,20m = 20,60m ² 20,60m ² * 0,08m = 1,65m ³ *2,40 = 3,96t ul. Szarych Szeregów 58,00m * 0,20m = 11,60m ² 11,60m ² * 0,08m = 0,93m ³ *2,40 = 2,23t ul. Obrońców Miasta odc. I 92,00m * 0,20m = 18,40m ² 18,40m ² * 0,08m = 1,47m ³ *2,40 = 3,53t ul. Obrońców Miasta odc. II 25,00m * 0,20m = 5,00m ² 5,00m ² * 0,08m = 0,40m ³ *2,40 = 0,96t	t	10.68		
24 d.4.2	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km ul. Kard. Wyszyńskiego 3,96m ³ * 0.102= 0,40t ul. Szarych Szeregów 2,23m ³ * 0.102= 0,23t ul. Obrońców Miasta odc. I 3,53m ³ * 0.102= 0,36t ul. Obrońców Miasta odc. II 0,96m ³ * 0.102= 0,10t	t	1.09		
4.3 D.05.03.11.03 Frezowanie nawierzchni asfaltowych					

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
25 d.4.3	Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km w miejscu wymiany krawężników: ul. Kard. Wyszyńskiego 103,00m ul. Szarych Szeregów 58,00m ul. Obrońców Miasta odc. I 92,00m ul. Obrońców Miasta odc. II 25,00m	m	278.00		
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
5.1 D.06.01.01.12 Humusowanie i obsianie skarp trawą					
26 d.5.1	Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. wg obmiaru graficznego: ul. Kard. Wyszyńskiego str. L: 935,00m ² str. P: 1075,00m ² Razem: 2010,00m ² ul. Szarych Szeregów str. L: 405,00m ² str. P: 435,00m ² Razem: 840,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. I str. L: 1160,00m ² str. P: 1030,00m ² Razem: 2190,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. II str. L: 225,00m ² str. P: 265,00m ² Razem: 490,00m ²	m ²	5530.00		
6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE					
6.1 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe					
27 d.6.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ul. Kard. Wyszyńskiego 10szt. ul. Szarych Szeregów 6szt. ul. Obrońców Miasta odc. I 6szt. ul. Obrońców Miasta odc. II 1szt.	szt.	23		
6.2 D.07.02.11 Oznakowanie pionowe					
28 d.6.2	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² ul. Kard. Wyszyńskiego 12szt. ul. Szarych Szeregów 7szt. ul. Obrońców Miasta odc. I 6szt. ul. Obrońców Miasta odc. II 2szt.	szt.	27		
6.3 D.07.01.01.11 Oznakowanie poziome					

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
29 d.6.3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawężniowe ciągłe malowane ręcznie wg. projektu stałej organizacji ruchu P-10: ul. Kard. Wyszyńskiego 66,50m ² ul. Szarych Szeregów 24,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. I 48,00m ² ul. Obrońców Miasta odc. II 12,00m ²	m ²	150.50		
7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.					
7.1 D.08.01.01.02. Krawężniki betonowe.					
30 d.7.1	Krawężniki betonowe bez ław na podsypce cementowo-piaskowej ul. Kard. Wyszyńskiego 512,80m*2str = 1025,60m 1025,60m*10% = 102,56m przyjęto 103,00m ul. Szarych Szeregów 288,20m*2str = 576,40m 576,40m*10% = 57,64m przyjęto 58,00m ul. Obrońców Miasta odc. I 459,20m*2str = 918,40m 918,40m*10% = 91,84m przyjęto 92,00m ul. Obrońców Miasta odc. II 123,60m*2str = 247,20m 247,20m*10% = 24,72m przyjęto 25,00m	m	278.00		
31 d.7.1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem km.j/w - 278,00m*0,0617m ² = 17,15m ³	m ³	17.15		
7.2 D.08.02.02.21. Chodniki z kostek brukowych betonowych.					

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
32	<p>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego str. P: 512,80m - 32,20m (rozjazdy) - 107,60m (zjazdy) = 373,00m 373,00m * 1,65m (średnio) = 615,45m²</p> <p>str. L: 512,80m - 81,00m (rozjazdy) - 106,30m (zjazdy) = 325,50m 325,00m * 1,80m (średnio) = 585,90m²</p> <p>Razem: 1201,35m² - 55,00m² (płyty z chodnikowe z wypustkami przy przejściach dla pieszych) = 1146,35m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów str. P: 288,20m - 10,10m (rozjazdy) - 46,60m (zjazdy) = 231,50m 231,50m * 1,75m (średnio) = 405,13m²</p> <p>str. L: 288,20m - 14,00m (rozjazdy) - 58,20m (zjazdy) = 216,00m 216,00m * 1,50m (średnio) = 324,00m²</p> <p>Razem: 729,13m² - 22,00m² (płyty z chodnikowe z wypustkami przy przejściach dla pieszych) = 707,13m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I str. P: 459,20m - 22,00m (rozjazdy) - 109,20m (zjazdy) = 328,00m 328,00m * 1,75m (średnio) = 574,00m²</p> <p>str. L: 459,20m - 33,40m (rozjazdy) - 139,30m (zjazdy) = 286,50m 286,50m * 1,85m (średnio) = 530,03m²</p> <p>Razem: 1104,03m² - 33,00m² (płyty z chodnikowe z wypustkami przy przejściach dla pieszych) = 1071,03m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II str. P: 123,60m - 47,90m (zjazdy) = 75,70m 75,70m * 2,20m (średnio) = 166,54m²</p> <p>str. L: 123,60m - 8,60m (rozjazdy) - 10,00m (zjazdy) = 105,00m 105,00m * 1,95m (średnio) = 204,75m²</p> <p>Razem: 371,29m² - 11,00m² (płyty z chodnikowe z wypustkami przy przejściach dla pieszych) = 360,29m²</p>	m ²	3284.80		
33	<p>Chodniki z płyty chodnikowej z wypustkami przy przejściach dla pieszych na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego 55,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów 22,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 33,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II 11,00m²</p>	m ²	121.00		
34	<p>Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna obmiar i km. jak w poz.wyżej</p>	m ²	3405.80		
35	<p>Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar i km. jak w poz.wyżej</p>	m ²	3405.80		
7.3	D.08.03.01.01/02 Obrzeża betonowe.				

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
36 d.7.3	<p>Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem</p> <p>w przypadku braku oporu chodnika wg obmiaru graficznego:</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego str. L: 670,00m² str. P: 630,00m² Razem: 1300,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów str. L: 350,00m² str. P: 275,00m² Razem: 625,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I str. L: 545,00m² str. P: 565,00m² Razem: 1110,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II str. L: 115,00m² str. P: 190,00m² Razem: 305,00m²</p>	m	3340.00		
37 d.7.3	<p>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (zabezpieczenie wjazdów)</p> <p>w przypadku braku oporu na zjazdach wg obmiaru graficznego:</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego str. L: 20,00m² str. P: 25,00m² Razem: 45,00m²</p> <p>ul. Szarych Szeregów str. L: 40,00m² str. P: - Razem: 40,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I str. L: 15,00m² str. P: 20,00m² Razem: 35,00m²</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II str. L: - str. P: 15,00m² Razem: 15,00m²</p>	m	135.00		
8 INNE ROBOTY					
8.1 D.10.01.05 Przebudowa linii.					
38 d.8.1	<p>Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych.</p> <p>ul. Kard. Wyszyńskiego 17szt.</p> <p>ul. Szarych Szeregów 12szt.</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. I 9szt.</p> <p>ul. Obrońców Miasta odc. II 2szt.</p>	szt.	40		

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
39 d.8.1	Regulacja pionowa pokryw dla zaworów gazowych. ul. Kard. Wyszyńskiego 4szt. ul. Szarych Szeregów 1szt. ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II 1szt.	szt.	6		
40 d.8.1	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych ul. Kard. Wyszyńskiego 1szt. ul. Szarych Szeregów - ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II -	szt.	1		
41 d.8.1	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych ul. Kard. Wyszyńskiego 3szt. ul. Szarych Szeregów 1szt. ul. Obrońców Miasta odc. I 1szt. ul. Obrońców Miasta odc. II -	szt.	5		
8.2 D.10.01.05.03 Przebudowa linii.					
42 d.8.2	Wymiana pokryw studni 600x1000 na typ jezdniowy klasy D400 ul. Kard. Wyszyńskiego 1szt. ul. Szarych Szeregów - ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II -	szt.	1		
43 d.8.2	Wymiana ramy studni 600x1000 na typ jezdniowy klasy D400 ul. Kard. Wyszyńskiego 1szt. ul. Szarych Szeregów - ul. Obrońców Miasta odc. I - ul. Obrońców Miasta odc. II -	szt.	1		
8.3 Przebudowa lini.					

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników i zjazdów na ul. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w m. Wys Maz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
44 d.8.3	Rurociągi z HDPE 110/6,3 jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z uzgodnieniem ul. Kard. Wyszyńskiego 26,00m ul. Szarych Szeregów 5,00m ul. Obrońców Miasta odc. I 15,00m ul. Obrońców Miasta odc. II -	m	46.00		
8.4 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego					
45 d.8.4	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.	1		
8.5 Inwentaryzacja powykonawcza					
46 d.8.5	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: