



- 1 - wypełnienie
- 2 - ściana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"
- 3 - wypełnienie wokół rury, piaskiem drobnym lub średnim na wysokość 30 cm nad rurociąg
- 4 - podsypka, piasek drobny lub średni gr. min 10 cm
- 5 - ewentualne wzmocnienie gruntu
- 6 - projektowany rurociąg
- 7 - taśma ostrzegawczo - sygnalizacyjna niebieska z wtopioną taśmą metalizowaną

Uwaga ! jeżeli grunty naturalne stanowią piaski drobne, średnie i grube o śr. zast. ziarna $2 > d > 0,05 \text{ mm}$ nie zawierające kamieni nie stosuje się podsypki podsypkę kształtuje naturalne podłoże uformowane na kąt 90 stopni

Rury PE RC nie wymagają podsypki i obсыпки z gruntu dowiezionego

|  DROGOWIEC Sp. z o.o. <small>ul. Zamaryńska 10 lok. 3 i 25-333 Bielski tel. 805 031 932; e-mail: biuro@drowiec.pl KRS 000080426 NIP: 964202049, REGON: 142481199</small> | | <small>DROGOWIEC Sp. z o.o.</small> <small>ul. Zamaryńska 10 lok. 3 i 25-333 Bielski</small> <small>tel. 805 031 932; e-mail: biuro@drowiec.pl</small> <small>KRS 000080426 NIP: 964202049, REGON: 142481199</small> | |
|---|--|---|---------|
| INWESTOR: | Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 18-200 Wysokie Mazowieckie |  | |
| NAZWA OBIEKTU: | Budowa drogi 010KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej) wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej | | |
| STADIUM: | Profil wykonawczy budowy sieci wodociągowej I kanalizacji sanitarnej | Numer rys.: | A |
| NAZWA RYS.: | Sposób ułożenia rur w wykopie | Skala: | |
| ZESPÓŁ AUTORSKI: | Bronza/Projektant | Data: | VI.2017 |
| SANITARNA: | mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14 | Podpis: | |
| WSPÓŁPRACA: | Inż. Małgorzata Żalska | | |