

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Nazwa | Jm | Ilość |
|--|----------------|-----------|
| 1 Budowa ulicy 010KZ w Wysokiem Mazowieckiem | | |
| Oświetlenie uliczne | | |
| ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg | | |
| CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych | | |
| 1.1 Linie kablowe oświetleniowe | | |
| Abizol | litr | 35,0000 |
| Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm | m | 31,2000 |
| Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II | m ² | 352,3800 |
| Fundament prefabrykowany przeznaczony do słupów stalowych 11m z wysięgnikiem podwójnym 2x1,5m | szt. | 32,0000 |
| Fundament prefabrykowany przeznaczony do słupów stalowych 7m z wysięgnikiem pojedynczym 1m | szt. | 2,0000 |
| Fundament prefabrykowany przeznaczony do słupów stalowych 8m | szt. | 1,0000 |
| Głowica uziomu (fi 5/8") | szt. | 5,0000 |
| Grot uziomu (fi 5/8") | szt. | 5,0000 |
| Kabel YKY 5x16 | m | 39,5200 |
| Kabel YKY 5x25 | m | 1413,3600 |
| Końcówki kablowe 16mm ² | szt. | 10,0000 |
| Końcówki kablowe 25mm ² | szt. | 350,0000 |
| Opaski kablowe | szt. | 200,5400 |
| Oprawa oświetleniowa sodowa 100W IP 66, z płaską szybą, II kl. ochronności (wg wytycznych zawartych w projekcie) | kpl. | 32,0000 |
| Oprawa oświetleniowa sodowa 70W IP 66, z płaską szybą, II kl. ochronności (wg wytycznych zawartych w projekcie) | kpl. | 32,0000 |
| Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła wykonanym w technologii LED 38W, 4600lm, IP 66, II kl. ochronności, z optyką do przejść dla pieszych (wg wytycznych zawartych w projekcie) | kpl. | 2,0000 |
| Palczatka termokurczliwa do kabla YKY 5x16 | szt. | 2,0000 |
| Palczatka termokurczliwa do kabla YKY 5x25 | szt. | 70,0000 |
| Piasek | m ³ | 136,2000 |
| Przewód YDY 2x2,5 | m | 892,5000 |
| Rozłącznik bezpiecznikowy 3P z wkładką 20A | kpl. | 2,0000 |
| Rura osłonowa HDPE 110 | m | 306,8000 |
| Słup stalowy 11m z wysięgnikiem podwójnym 2x1,5m o kącie nachylenia 5st. wyposażony w gniazdo hermetyczne | szt. | 32,0000 |
| Słup stalowy 7m z wysięgnikiem pojedynczym 1m o kącie nachylenia 5st. | szt. | 2,0000 |
| Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A (wg. standardów Miasta Białostok) | szt. | 3,0000 |
| Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 2x16A ((wg. standardów Inwestora) | szt. | 32,0000 |
| Uchwyt do flag na słup (wg. standardów Inwestora) | szt. | 32,0000 |
| Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu (fi 5/8") z bednarką | szt. | 5,0000 |
| Uszczelniacz do przepustów (wg. wymagań Inwestora) | szt. | 90,0000 |
| Uziom stalowy pomiedziowany (fi 5/8" i dług. odcinka 1.5 m) | szt. | 25,0000 |
| Złączka uziomu (fi 5/8") | szt. | 25,0000 |
| 1.2 Roboty demontażowe i dodatkowe | | |