

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Budowa ulicy 010KZ w Wysokiem Mazowieckiem Oświetlenie uliczne ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych				
1.1		Linie kablowe oświetleniowe				
1.1.1	KNNR 5 0403-03	Montaż aparatów elektrycznych w rozdzielnicy - adaptacja szafki oświetleniowej do nowych warunków pracy	kpl.	1		
1.1.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	383		
1.1.1	KNNR 5 0706-301	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	2270		
1.1.1	KNNR 5 0702-402	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	288		
1.1.1	KNNR 5 0705-501	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 110	m	295		
1.1.1	KNNR 5 0707-603	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 5x25	m	829		
1.1.1	KNNR 5 0707-703	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 5x16	m	10		
1.1.1	KNNR 5 0713-803	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x25 w przepuście i słupie	m	530		
1.1.1	KNNR 5 0713-903	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x16 w przepuście i słupie	m	28		
1.1.1	KNNR 5 1001-1002	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup stalowy 7m	szt.	2		
1.1.1	KNNR 5 1001-1102	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup stalowy 8m z demontażu z ewentualnym odtworzeniem fundamentu	szt.	1		
1.1.1	KNNR 5 1001-1202	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup stalowy 11m	szt.	32		
1.1.1	KNNR 5 1001-1302	Montaż tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej - Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A	szt.	3		
1.1.1	KNNR 5 1001-1402	Montaż tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej - Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 2x16A	szt.	32		
1.1.1	KNNR 5 1003-1503	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - przewód YDY 2x2,5 przy wysokości słupa oświetleniowego 7m, z wysięgnikiem 1m	kpl.	2		
1.1.1	KNNR 5 1003-1603	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - przewód YDY 2x2,5 przy wysokości słupa oświetleniowego 8m, z wysięgnikiem 1,5m	kpl.	1		
1.1.1	KNNR 5 1003-1703	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy przy wysokości latarni do 11 m - przewód YDY 2x2,5 przy wysokości słupa oświetleniowego 11m, z wysięgnikiem 1,5m	kpl.	64		
1.1.1	KNNR 5 1002-1802	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.	35		
1.1.1	KNNR 5 1004-1902	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa sodowa 70W	szt.	32		
1.1.1	KNNR 5 1004-2002	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa sodowa 100W	szt.	32		
1.1.1	KNNR 5 1004-2102	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa sodowa z demontażu	szt.	1		
1.1.1	KNNR 5 1004-2202	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa w technologii LED o mocy 38W 4600lm z optyką do przejść dla pieszych	szt.	2		

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 23	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gr. kat.III	m	30		
1.1. 24	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 7.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III.	szt.	5		
1.1. 25	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YKY 5x16	szt.	2		
1.1. 26	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YKY 5x25	szt.	70		
1.1. 27	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	36		
1.1. 28	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
1.1. 29	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	4		
1.1. 30		Pomiary oświetleniowe	kpl.	1		
1.1. 31		Montaż uchwyty do flag na słup oświetleniowy	szt.	32		
1.1. 32	KNNR 1 0205-01	Transport ziemi samochodem z załadunkiem	m ³	95		
Razem dział: Linie kablowe oświetleniowe						
1.2.		Roboty demontażowe i dodatkowe				
1.2. 1	KNNR 9 1001-08 r x1.2	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg - słupy stalowe	szt	1		
1.2. 2	KNNR 9 0801-08	Demontaż kabli układanych w gruncie kat. III-IV, z utylizacją	m	38		
1.2. 3	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie z ewentualną utylizacją	szt.	1		
1.2. 4	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	1		
1.2. 5	KNNR 5 0719-07	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników (płyty chodnikowe, polbruk)	m ²	3		
1.2. 6	KNNR 6 0502-03	Naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytka chodnikowa lub kostka polbrukowa z demontażu	m ²	3		
1.2. 7	KNNR 4-04 1107-0301	Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	0,5		
Razem dział: Roboty demontażowe i dodatkowe						
Razem dział: Budowa ulicy 010KZ w Wysokim Mazowieckiem						
Oświetlenie uliczne						
ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg						
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: