

Tabela 4. Wykaz robót ziemnych na zjazdach

L.p	Lokalizacja	Strona	Szerokość	Roboty ziemne			
				Humus [miąższość]	Humus [objętość]	Nasyp [powierzchnia]	Nasyp [objętość]
				m	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+151,0	PRAWA	4,5	0,45	7,19	1,19	6,69
2	0+164,8	PRAWA	4,5	0,45	6,89	1,08	6,05
3	0+187,0	PRAWA	4,5	0,45	4,92	1,11	6,22
4	0+209,0	PRAWA	4,5	0,45	3,10	0,77	4,24
5	0+232,0	PRAWA	4,5	0,45	2,33	0,68	3,74
6	0+254,7	PRAWA	4,5	0,45	2,03	0,61	3,36
7	0+337,4	PRAWA	4,5	0,45	3,50	0,53	2,88
8	0+357,4	PRAWA	4,5	0,50	4,50	0,79	4,35
9	0+388,8	PRAWA	4,5	0,50	6,98	1,56	8,97
10	0+478,3	PRAWA	4,5	0,50	4,93	0,78	4,29
11	0+489,0	PRAWA	4,5	0,50	4,86	0,74	4,07
12	0+502,3	PRAWA	4,5	0,50	5,02	0,77	4,24
13	0+560,4	PRAWA	4,5	0,40	4,66	0,54	2,92
14	0+573,4	LEWA	4,5	0,40	2,79	0,29	1,55
15	0+619,0	PRAWA	4,5	0,40	5,33	0,84	4,62
16	0+622,2	LEWA	4,5	0,40	5,27	1,28	7,30
17	0+662,4	PRAWA	4,5	0,40	6,91	1,67	9,69
18	0+665,5	LEWA	4,5	0,40	5,72	1,62	9,48
19	0+677,4	PRAWA	4,5	0,40	6,16	1,30	7,38
20	0+680,6	LEWA	4,5	0,40	5,83	1,64	9,59

21	0+698,0	PRAWA	4,5	0,40	6,28	1,43	8,15
22	0+701,4	LEWA	4,5	0,40	6,01	1,56	9,05
23	0+718,0	PRAWA	4,5	0,40	6,80	1,65	9,41
24	0+725,6	LEWA	4,5	0,40	7,67	2,53	15,33
25	0+740,6	PRAWA	4,5	0,40	6,84	1,95	11,43
26	0+754,0	LEWA	4,5	0,40	6,73	2,11	12,55
27	0+809,3	PRAWA	4,5	0,40	9,23	3,21	19,68
28	0+819,0	PRAWA	4,5	0,40	10,13	3,63	22,58
29	0+868,9	PRAWA	4,5	0,40	10,26	3,75	23,55
30	0+915,7	PRAWA	4,5	0,40	10,94	3,85	23,87
31	0+937,3	PRAWA	4,5	0,40	10,62	3,83	23,90
32	0+958,4	PRAWA	4,5	0,60	16,20	5,07	33,16
33	0+978,9	PRAWA	4,5	0,60	15,20	4,44	28,24
34	0+998,9	PRAWA	4,5	0,60	14,66	4,25	26,99
35	1+025,0	PRAWA	4,5	0,60	14,01	4,22	27,22
36	1+046,5	LEWA	4,5	0,60	8,45	1,82	10,92
37	1+050,0	PRAWA	4,5	0,60	10,26	2,65	16,43
38	1+063,4	PRAWA	4,5	0,60	9,99	2,56	15,87
39	1+074,2	LEWA	4,5	0,60	8,99	1,74	10,44
40	1+097,0	PRAWA	4,5	0,60	6,48	1,30	7,61
<b>SUMA:</b>					<b>294,7</b>	<b>77,3</b>	<b>468,0</b>