

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. OGRODZENIE [CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych]		
1	KNR 2-31 0401-0200 p.z.		Rowki pod ogrodzenie, o wymiarach 20x20cm w gruncie kat. III-IV 44,80	100 m	0,45 44,80000
2	KNR 2-31 0407-0100 p.z.		Obrzeża betonowe jako fundament pod ogrodzenie o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową 44,80	100 m	0,45 44,80000
3	KNR 2-02W 1804-1100 p.z.		Ogrodzenie z paneli na słupkach obsadzonych w gruncie. Słupki stalowe o rozstawie do 3,00m z profili zamkniętych 50mm obetonowane. wysokość ogrodzenia do 1,50 m. 44,80	m	44,80 44,80000
4	KNR 2-02W 1808-0100		Furtka z paneli stalowych na gotowych słupkach szerokości 1,20 m p.z. 1	1 kpl	1,00 1,00000
5	KNR 4-01 1302-0300 p.z.		Zamontowanie zamka do bramki p.z. 1	szt	1,00 1,00000
			Dział nr 2. POLE PIASKOWE - PLAC ZABAW [CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw]		
6	KNNR 6 0112-01		Podbudowy z piasku naturalnego gr. 20 cm 132,00	m2	132,00 132,00000
7	KNR 2-31 0104-05		Dowiezienie piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu około 10 cm. 132,00	m2	132,00 132,00000
			Dział nr 3. RENOWACJA TRAWNIKA [CPV: 45112330-7 Rekultywacja terenu]		
8	KNR 2-23 0209-038 p.z.		Wykonanie nawierz.trawiaśc.siewem po uprzednio przygot.warst.wegetac.. Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion. po wysiewie humusem - ziemią urodzajną 257,00	m2	257,00 257,00000
			Dział nr 4. NASADZENIA [CPV: 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków]		
9	KNR 2-21 0305-0500 p.z.		Sadzenie drzew liściastych kolumnowych, z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,5m 2	100 szt	0,02 2,00000
			Dział nr 5. MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH [CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych]		

## 5. MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	KNR 2-23 0305-0100 p.z.		Montaż urządzeń typu narciarz zjazdowy	1 szt	1,00
			1		1,00000
11	KNR 2-23 0305-0100 p.z.		Urządzenie typu narty biegowe	1 szt	1,00
			1		1,00000
12	KNR 2-23 0305-0100 p.z.		Montaż urządzeń typu wioslarz	1 szt	1,00
			1		1,00000
13	KNR 2-23 0305-0100 p.z.		Montaż urządzenia typu twister	1 szt	1,00
			1		1,00000
14	KNR 2-23 0305-0100 p.z.		Montaż urządzenie typu Motyl	1 szt	1,00
			1		1,00000
15	KNR 2-23 0305-0100 p.z.		Montaż urządzenia typu Biegacz	1 szt	1,00
			Dział nr 6. DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH [CPV: 31131100-4 Urządzenia wykonawcze]		
16	KNNR 10 0301-0201 p.z.		Linarium	szt	1,00
			1		1,00000
17	KNNR 10 0301-0201		Huśtawka Bocianie gniazdo	1 m2	1,00
18	KNNR 10 0301-0201		Zestaw sprawnościowy	1 m2	1,00
			1		1,00000
			Dział nr 7. DOSTAWA I MONTAŻ INNYCH URZĄDZEŃ [CPV: 37482000-0 Sportowe tablice informacyjne]		
19	KNR 2-23 0305-0100 p.z.		Ustawienie ławek	szt	4,00
			4		4,00000
20	KNNR 10 0301-0100 p.z.		Wykonanie kosza	szt	1,00
			1		1,00000
21	KNR 2-23 0305-0100 p.z.		Stół i ławki do gry	szt	1,00
			1		1,00000
22	KNR 2-23 0309-0800 p.z.		Stojak na rowery 5 sztuk	1 kpl	1,00
			1		1,00000

## 7. DOSTAWA I MONTAZ INNYCH URZADZEN

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
23	KNR 2-23 0305-0100 p.z.		Regulamin placu zabaw	szt	1,00
		1			1,00000