



UWAGI:

- Rysunek należy rozpatrywać równoległe z projektami branżowymi;
- W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują: Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB); obowiązujące Normy (wg P.K.N.); instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
- Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
- WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ; INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;**

UWAGI:

- PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNIE
 posadzka - wg materiału posiadzi pomieszczenia
 izolacja przeciwwilgociowa z wodoszczelnej folii elastycznej "w płynie" (w pomieszczeniach mokrych)
 wywłoka samopoziomująca
 jastryż cementowy / anhydrytowy _____ 5 cm
 folia PE _____ 12 cm
 styropian EPS DACH/PODLOGA _____ 10 cm
 folia PE lub papa _____ 10 cm
 podkład z chudego betonu C8/10 _____ 10 cm
 piasek stabilizowany _____ 15 cm
 wymiata gruntu zgodnie z opinią geotechniczną i branżą
 konstrukcyjną około 20 cm
 grunt rodzimy
- posadzka - wg materiału posiadzi pomieszczenia
 izolacja przeciwwilgociowa z wodoszczelnej folii elastycznej "w płynie" (w pomieszczeniach mokrych)
 wywłoka samopoziomująca
 jastryż cementowy / anhydrytowy _____ 5 cm
 folia PE _____ 12 cm
 styropian EPS DACH/PODLOGA _____ 10 cm
 stop
- pokrycie dachu - blacha dachowa na rąbek stojący
 membrana dachowa strukturalna pod pokrycia z blachy
 płyta OSB impregnowana
 pustaka powietrzna dobrze wentylowana
 termoizolacja z wełny mineralnej _____ 25cm
 membrana parotłocząca
 zabudowa poddasza - systemie suchej zabudowy GK _____ 2,5cm
- pokrycie dachu - papa wierzchniego krycia
 papa podkładowa
 warstwa spadołowa z wełny mineralnej
 termoizolacja z wełny mineralnej _____ 25cm
 parotłocząca
 strop masywny

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o
 ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie robudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem."
 Wysokiem Mazowieckiem.

woj. podlaskie, powiat wysokomazowiecki, gmina Wysokie Mazowieckie
Przedszkole Miejskie nr 1
 ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie, działka ewid. nr 1508, 1509 obrebr 0001 - Wysokie Mazowieckie, jecin. ewid. 201.301.1 Wysokie Mazowieckie
 data: _____
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
 ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
 08.2017r.

imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
mgr inż. arch. Katarzyna Gauden	WP-01A/ONK/UpB/28/2011	WP-01A/ONK/UpB/28/2011
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	357/PW/92	357/PW/92
mgr inż. arch. Adam Szymczak		

skala: _____
 1:100
 numer rysunku: _____
 2.04
 format arkusza: _____
 420x297

Projektant Gł.: mgr inż. arch. Katarzyna Gauden
 Sprawdzający: mgr inż. arch. Mariusz Sawicki
 Opracował: mgr inż. arch. Adam Szymczak
 Tytuł rysunku: Przekrój D-D
 część rys.: 1/1
 branża: Architektura
 Projekt: Proj. Budowlany

Przedstawienie jest niepełnym i nie może być używane do celów innych niż określone w projekcie. Wykonanie i odbiór robót budowlanych należy dokonywać zgodnie z projektem i warunkami technicznymi. Wszelkie zmiany i poprawki należy uzgodnić z projektantem. Projektant nie odpowiada za skutki zastosowania projektu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Projektant nie odpowiada za skutki zastosowania projektu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Projektant nie odpowiada za skutki zastosowania projektu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.