


RZUT WIĘZBY DACHOWEJ

ORIENTACJA:  
 schemat: \_\_\_\_\_ kierunek: 

UWAGI:

**DREWNO KLASY C-24 (SOSNA, ŚWIERK)**

K - krokiew 14x22 cm  
 KL - kleszcze 2x10x18 cm z przewiązkami co 70 cm  
 J - jętka 10x18 cm  
 M - murlata 14x14 cm  
 W - wymian 14x22 cm

**UWAGA !**

1. Pod murlatę podłożyć pasek papy
2. Murlatę kotwić do wieńca opaskowego kotwami ocynkowanymi śr. 16 mm w odstępach co 1,5 m
3. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatem ogniochronnym i przeciwgrzybicznym (np. Fobos, FireSmart) poprzez kąpiel lub ciśnieniowo
4. Wszystkie połączenia elementów drewnianych należy wykonać za pomocą śrub f116mm oraz stosując połączenia ciesielskie

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o.  
 ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

projekt:	<b>Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokim Mazowieckim</b>		
w ramach zadania pn.:	"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokim Mazowieckim		
objekt:	Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie, działka ewid. 1508, obręb 0001-Wysokie Mazowieckie, jedn. ewid. 201301_1 Wysokie Mazowieckie		
inwestor:	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie	data:	08.2017r.

Projektant GI:	mgr inż. Patrycja Sinka SLK/1782/PWOK/07 w spec. konstrukcyjno-budowlanej	numer uprawnień:	podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Sucharński SLK/6359/PWBKb/15 w spec. konstrukcyjno-budowlanej		
Opracował:	mgr inż. Anna Tkocz		
tytuł rysunku:	Rzut więźby dachowej	skala:	1:100
część rys.:	1/1	format arkusza:	5940x4200
branża:	Konstrukcja	Proj. Budowlany	numer rysunku:
			5/K