

Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) od km 0+000 do km 1+116,94

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg</i>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym ul. 06KZ km 0 + 000 - 1 + 116,94 ; 1,11694 ul. Ludowa km 0+000 - 0+139,75 0,13975 ul. Przechodnia km 0+000 - 0+067,59 0,06759 ul. Nowa km 0+000 - 0+05882 0,05882 ul. Brykowska km 0+000 - 0+102,84 0,10284 ul. 086KD km 0+000 - 0+068,46 0,06846 ul. 065KD km 0+000 - 0+074,70 0,07470	km km km km km km km km	1,12 0,14 0,07 0,06 0,10 0,07 0,07
			razem	1,63
<i>D.01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm</i>				
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm Zał. nr 8 - Wykaz drzew i krzewów do wycinki ; 254	szt	254,0
			razem	254,0
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm Zał. nr 8 - Wykaz drzew i krzewów do wycinki ; 47	szt	47,0
			razem	47,0
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm Zał. nr 8 - Wykaz drzew i krzewów do wycinki ; 17	szt	17,0
			razem	17,0
5	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2 km 254*0,07+47*0,2+17*0,24	mp	31,3
			razem	31,3
6	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2 km 254*0,05+47*0,07+17*0,17	mp	18,9
			razem	18,9
7	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2 km 254*0,06+47*0,17+17*0,42	mp	30,4
			razem	30,4
8	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km Odwóz na odległość km ; 31,3	mp	31,3
			razem	31,3
9	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km Odwóz na odległość km ; 18,9+30,4	mp	49,3
			razem	49,3
<i>D.01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm</i>				
10	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm Zał. nr 8 - Wykaz drzew i krzewów do wycinki ; 5	szt	5,0
			razem	5,0
11	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm Zał. nr 8 - Wykaz drzew i krzewów do wycinki ; 6	szt	6,0
			razem	6,0
12	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km 5*0,3+6*0,42	mp	4,0
			razem	4,0
13	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2km 5*0,28+6*0,45	mp	4,1
			razem	4,1
14	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km 5*0,77+6*1,35	mp	12,0
			razem	12,0
15	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km Odwóz na odległość km ; 4,0	mp	4,0
			razem	4,0
16	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km Odwóz na odległość km ; 4,1+12,0	mp	16,1
			razem	16,1
<i>D.01.02.01.13. Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm</i>				
17	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm Zał. nr 8 - Wykaz drzew i krzewów do wycinki ; 5	szt	5,0
			razem	5,0
18	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km 5 * 0,58	mp	2,9
			razem	2,9
19	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2km 5 * 0,65	mp	3,3
			razem	3,3
20	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km 5 * 1,95	mp	9,8
			razem	9,8

Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) od km 0+000 do km 1+116,94

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
21	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km Odwóz na odległość km ; 2,9	mp	2,9
			razem	mp
22	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km Odwóz na odległość km ; 3,3+9,8	mp	13,1
			razem	mp
		<i>D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzaków</i>		
23	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia gęstych powyżej 60% powierzchni Zał. nr 8 - Wykaz drzew i krzewów do wycinki ; 3490/10000	ha	0,349
			razem	ha
24	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km po wykarczowaniu krzaków ; 0,349*429	mp	149,7
			razem	mp
25	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km odwóz na odległość km ; 149,7	mp	149,7
			razem	mp
		<i>D.01.02.02.12. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm</i>		
26	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 15cm Zał. nr 5.1 - ul. Ludowa ; 1384 Zał. nr 5.2 - ul. Przechodnia ; 1215 Zał. nr 5.1 - ul. Nowa ; 592	m2	1.384,0
			m2	1.215,0
			m2	592,0
			razem	m2
27	D-01.02.02	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi Grubość zdjęcia humusu - 20 cm ; 3191	m2	3.191,0
			razem	m2
28	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km odwóz całej ilości humusu ; 3191*0,2	m3	638,2
			razem	m3
29	D-01.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej odwóz na odległość km ; 638,2	m3	638,2
			razem	m3
		<i>D.01.02.03. Rozbiórki obiektów kubaturowych</i>		
30	D-01.02.03	Przestawienie kapliczki wraz z ogrodzeniem z prętów metalowych	szt.	1,0
		<i>D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa</i>		
31	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm Pod nawierzchnią z bet. kostki brukowej ; 865	m2	865,0
			razem	m2
32	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 20cm Pod nawierzchnią bitumiczną ; 760+1158 Pod nawierzchnią ścieżki rowerowej ; 200	m2	1.918,0
			m2	200,0
			razem	m2
33	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Powierzchnia podbudowy gr. 15 cm ; 865*0,15 Powierzchnia podbudowy gr. 20 cm ; 2118*0,20	m3	129,8
			m3	423,6
			razem	m3
34	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowładowczym na odległość 1km	m3	553,4
35	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Odwóz na odległość km ; 553,4	m3	553,4
			razem	m3
		<i>D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych</i>		
36	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni gr. 5 cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym (poz. podstawowa + ekstrapolacja za 1 cm) Nawierzchnia ścieżki rowerowej ; 200	m2	200,0
			razem	m2
37	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni gr.15 cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym (poz. podstawowa + ekstrapolacja za 11 cm) Nawierzchnia ul. Przechodniej, Nowej i Brykowskiej ; 1158	m2	1.158,0
			razem	m2
38	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni gr. 30 cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym (poz. podstawowa + ekstrapolacja za 26 cm) Nawierzchnia ul. Ludowej ; 760	m2	760,0
			razem	m2
39	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Średnia grubość 5 cm ; 200*0,05	m3	10,0

Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) od km 0+000 do km 1+116,94

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		Średnia grubość 15 cm ; 1158*0,15 Średnia grubość 30 cm ; 760*0,30	m3 m3 razem	173,7 228,0 411,7
40	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km	m3	411,7
41	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Odwóz na odległość km ; 411,7	m3 razem	411,7 411,7
		<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonu</i>		
42	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z betonu grubości 20 cm (poz. podstawowa + ekstrapolacja za 5 cm) Podbudowa ul. Ludowa, Przechodnia ; 1175	m2 razem	1.175,0 1.175,0
43	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 22 cm (poz. podstawowa + ekstrapolacja za 7 cm) Podbudowa ul. Ludowa, Przechodnia ; 1175	m2 razem	1.175,0 1.175,0
44	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 1175*(0,20+0,22)	m3 razem	493,5 493,5
45	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km	m3	493,5
46	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości odwóz na odległość km ; 493,5	m3 razem	493,5 493,5
		<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych</i>		
47	D-01.02.04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego ; 865	m2 razem	865,0 865,0
48	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Kostka brukowa ; 865*0,08	m3 razem	69,2 69,2
49	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km	m3	69,2
50	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Odwóz na odległość km ; 69,2	m3 razem	69,2 69,2
		<i>D.01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych</i>		
51	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	185,0
52	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody powierzchnia nawierzchni gr. 7 cm ; 185*0,07	m3 razem	13,0 13,0
53	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km	m3	13,0
54	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości odwóz na odległość km ; 13,0	m3 razem	13,0 13,0
		<i>D.01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych.</i>		
55	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	379,0
56	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej	m	186,0
57	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu (379+186)*0,2*0,3	m3 razem	33,9 33,9
58	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km odwóz na odległość km ; 33,9	m3 razem	33,9 33,9
		<i>D.01.02.04. Rozebranie obrzeży betonowych</i>		
59	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m	720,0

Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) od km 0+000 do km 1+116,94

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
60	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 720*0,08*0,3	m3	17,3
		razem	m3	17,3
61	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km odwóz na odległość km ; 17,3	m3	17,3
		razem	m3	17,3
		<i>D.01.02.04. Rozebranie przepustów z rur betonowych</i>		
62	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 80cm (pozycja podstawowa+ekstrapolacja za 20 cm).	m	21,0
63	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 100cm (pozycja podstawowa+ekstrapolacja za 40 cm).	m	10,0
64	D-01.02.04	Transport materiałów sztucznych z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym masa ładunku od 200 do 1000kg - samochodem o ładowności ponad 5 do 10t fi 80 cm ; 21* 0,826 fi 100 cm ; 10 * 1,410	t	17,3
		razem	t	14,1
		razem	t	31,4
65	D-01.02.04	Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztucznych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 do 10t Odwóz na odległość km ; 31,4	t	31,4
		razem	t	31,4
		<i>D.01.02.04. Rozebranie słupków do znaków drogowych</i>		
66	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków.	szt	25,0
		<i>D.01.02.04. Zdjęcie tarcz znaków drogowych</i>		
67	D-01.02.04	Zdjęcie pionowych znaków lub drogowaskazów	szt	34,0
		<i>D.01.02.04. Rozebranie ścianek czołowych przepustów i innych elementów betonowych.</i>		
68	D-01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych oraz innych elementów betonowych Murki oporowe przepustów ; (2,0*4,0*0,25)*2 Fundament ogrodzenia przy kapliczce ; 0,3*0,8*8 Fundament ogrodzenia ; 0,3*1,5*58	m3	4,0
		razem	m3	1,9
		razem	m3	26,1
		razem	m3	32,0
69	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody	m3	32,0
70	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km	m3	32,0
71	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości odwóz na odległość km ; 32	m3	32,0
		razem	m3	32,0
		2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE		
		<i>D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat, I-V</i>		
72	D-02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami Zał. nr 3.1 - ul. 06KZ ; 3737 Zał. nr 3.2 - ul. Ludowa ; 534 Zał. nr 3.3 - ul. Przechodnia ; 299 Zał. nr 3.4 - ul. Nowa ; 42 Zał. nr 3.5 - ul. Brykowska ; 162 Zał. nr 3.6 - ul. 086KD ; 74 Zał. nr 3.7 - ul. 065KD ; 81 Zał. nr 7 - Wykaz robót na zjazdach ; 346	m3	3.737,0
		razem	m3	534,0
		razem	m3	299,0
		razem	m3	42,0
		razem	m3	162,0
		razem	m3	74,0
		razem	m3	81,0
		razem	m3	346,0
		razem	m3	5.275,0
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odległość 1 km</i>		
73	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km Zał. nr 3.1 - ul. 06KZ ; 2634 Zał. nr 3.2 - ul. Ludowa ; 659 Zał. nr 3.3 - ul. Przechodnia ; 24 Zał. nr 3.4 - ul. Nowa ; 205 Zał. nr 3.5 - ul. Brykowska ; 71 Zał. nr 3.6 - ul. 086KD ; 180 Zał. nr 3.7 - ul. 065KD ; 162 Zał. nr 7 - Wykaz robót na zjazdach ; 692-346	m3	2.634,0
		razem	m3	659,0
		razem	m3	24,0
		razem	m3	205,0
		razem	m3	71,0
		razem	m3	180,0
		razem	m3	162,0
		razem	m3	346,0
		razem	m3	4.281,0
74	D-02.01.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie Zał. nr 6.1 - ul. 06KZ ; 507 Zał. nr 6.2 - ul. Ludowa ; 16 Zał. nr 6.3 - ul. Przechodnia ; 7	m2	507,0
		razem	m2	16,0
		razem	m2	7,0

Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) od km 0+000 do km 1+116,94

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		Zał. nr 6.4 - ul. Nowa ; 0 Zał. nr 6.5 - ul. Brykowska ; 24 Zał. nr 6.6 - ul. 086KD ; 35 Zał. nr 6.7 - ul. 065KD ; 53 razem	m2 m2 m2 m2 m2	0,0 24,0 35,0 53,0 642,0
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład na odl. km</i>		
75	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 1km Zał. nr 4.1 - ul. 06KZ ; 8421 Zał. nr 4.2 - ul. Brykowska ; 787 Zał. nr 4.3 - ul. 086KD ; 417 Zał. nr 4.4 - ul. 065KD ; 445 razem	m3 m3 m3 m3 m3	8.421,0 787,0 417,0 445,0 10.070,0
76	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładoczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej Odowóz na odległość km ; 10070 razem	m3 m3	10.070,0 10.070,0
		<i>D.02.03.01. Wkonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu</i>		
77	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do3m, grunt kat.III-IV roboty poprzeczne ; 5275 roboty podłużne ; 4281 razem	m3 m3 m3	5.275,0 4.281,0 9.556,0
78	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnyymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III razem	m3 m3	9.556,0 9.556,0
79	D-02.03.01	Transport wody na odległość do 1km beczkwozem o pojemności do 3000dm ³ , napełnianym z wodociągu 9556 * 0,03 razem	m3 m3	286,7 286,7
		<i>D.02.03.01. Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. km</i>		
80	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 1km - DOKOP Zał. nr 3.1 - ul. 06KZ ; 4091 Zał. nr 3.2 - ul. Ludowa ; -659 Zał. nr 3.3 - ul. Przechodnia ; 432 Zał. nr 3.4 - ul. Nowa ; -205 Zał. nr 3.5 - ul. Brykowska ; 233 Zał. nr 3.6 - ul. 086KD ; -180 Zał. nr 3.7 - ul. 065KD ; -157 razem	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	4.091,0 -659,0 432,0 -205,0 233,0 -180,0 -157,0 3.555,0
81	D-02.03.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładoczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Dowóz z odległości km ; 3555 razem	m3 m3	3.555,0 3.555,0
82	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kategorii I-II razem	m3 m3	3.555,0 3.555,0
83	D-02.03.01	Zagęszczenie walcami samojezdnyymi statycznymi nasypów w gruncie spoiwym kategorii III razem	m3 m3	3.555,0 3.555,0
84	D-02.03.01	Transport wody na odległość do 1km beczkwozem o pojemności do 3000dm ³ , napełnianym z wodociągu 3555 * 0,03 razem	m3 m3	106,7 106,7
85	D-02.03.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów Zieleńce : ul. 06KZ ; 7630 ul. Ludowa ; 570 ul. Przechodnia ; 480 ul. Nowa ; 145 ul. Brykowska ; 105 Wyspa ronda ; 455 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1.242,0 109,0 68,0 57,0 158,0 36,0 18,0 7.630,0 570,0 480,0 145,0 105,0 455,0 11.073,0
		3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV: 45230000-8		
		<i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa armatury wodociągowej</i>		
86	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m ³ 18 szt. armatury wodociągowej ; 0,1*18 razem	m3 m3	1,8 1,8

Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) od km 0+000 do km 1+116,94

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych</i>		
87	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 21 szt. studni kanalizacyjnych ; 0,1*21	m3	2,1
		razem	m3	2,1
		<i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa armatury gazowej</i>		
88	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 15 szt. armatury gazowej ; 0,1*15	m3	1,5
		razem	m3	1,5
		<i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych</i>		
89	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 10 szt. studni telekomunikacyjnych ; 0,1*10	m3	1,0
		razem	m3	1,0
		4. D.04.00.00. POBUDOWY		
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm</i>		
90	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża ; 13850,5+2094,5	m2	15.945,0
		razem	m2	15.945,0
		<i>D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie</i>		
91	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej warstwy ulepszonego podłoża ; 13850,5+2094,5 warstwa mrozoochronna ; 13850,5+2094,5 podbudowa z kruszywa łamanego ; 5660+1910+12923	m2	15.945,0
		razem	m2	52.383,0
92	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu przed ułożeniem warstwy wiążącej ; 12318 przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 12318+1910	m2	12.318,0
		razem	m2	14.228,0
		razem	m2	26.546,0
		<i>D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową</i>		
93	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2 podbudowa z kruszywa, przed ułożeniem podbudowy zasadniczej ; 12318 podbudowa z kruszywa, przed ułożeniem warstwy wiążącej ; 1910 podbudowa z kruszywa, przed ułożeniem warstwy ścieralnej naścieżce rowerowej ; 5345	m2	12.318,0
		razem	m2	1.910,0
		razem	m2	5.345,0
		razem	m2	19.573,0
94	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej ; 175 przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 175	m2	175,0
		razem	m2	175,0
		razem	m2	350,0
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa, grubość warstwy 20 cm</i>		
95	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Ścieżka rowerowa : ul. 06KZ ; 4490 ul. Ludowa ; 410 ul. Przechodnia ; 220 ul. Brykowska ; 225 Parking przy ul. Nowej ; 315	m2	4.490,0
		razem	m2	410,0
		razem	m2	220,0
		razem	m2	225,0
		razem	m2	315,0
		razem	m2	5.660,0
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa, grubość warstwy 22 cm</i>		
96	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (poz. podstawowa+ekstrapolacja za 2 cm) - KR2 ul. Nowa ; 390 ul. Brykowska ; 830 ul. 086KD ; 325 ul. 065KD ; 365	m2	390,0
		razem	m2	830,0
		razem	m2	325,0
		razem	m2	365,0
		razem	m2	1.910,0
97	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (poz. podstawowa+ekstrapolacja za 2 cm) - KR3 ul. 06KZ ; 9880 ul. Ludowa ; 1170 ul. Przechodnia ; 610 Rondo ; 658 Pierścień na rondzie ; 185 Wybrukowania na relacjach skrzyżnych ; 110+30 Zatoki autobusowe ; 280	m2	9.880,0
		razem	m2	1.170,0
		razem	m2	610,0
		razem	m2	658,0
		razem	m2	185,0
		razem	m2	140,0
		razem	m2	280,0
		razem	m2	12.923,0
		<i>D.04.05.01. Ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego cementem.</i>		
98	D-04.05.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem, wg SST grubości 22cm - KR3 ul. 06KZ ; 9880 ul. Ludowa ; 1170	m2	9.880,0
		razem	m2	1.170,0

Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) od km 0+000 do km 1+116,94

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		ul. Przechodnia ; 610	m2	610,0
		Rondo ; 658	m2	658,0
		Dodatek pod krawężniki ; (1117+140+68)*0,35*2	m2	927,5
		Pierścień na rondzie ; 185	m2	185,0
		Wybrukowania na relacjach skrzyżnych ; 110+30	m2	140,0
		Zatoki autobusowe ; 280	m2	280,0
		razem	m2	13.850,5
99	D-04.05.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem, wg SST grubości 22cm - KR2		
		ul. Nowa ; 390	m2	390,0
		ul. Brykowska ; 830	m2	830,0
		ul. 086KD ; 325	m2	325,0
		ul. 065KD ; 365	m2	365,0
		Dodatek pod krawężniki ; (53+97+53,5+60)*0,35*2	m2	184,5
		razem	m2	2.094,5
100	D-04.05.01	Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wg SST grubości 20cm - KR3		
		ul. 06KZ ; 9880	m2	9.880,0
		ul. Ludowa ; 1170	m2	1.170,0
		ul. Przechodnia ; 610	m2	610,0
		Rondo ; 658	m2	658,0
		Dodatek pod krawężniki ; (1117+140+68)*0,35*2	m2	927,5
		Pierścień na rondzie ; 185	m2	185,0
		Wybrukowania na relacjach skrzyżnych ; 110+30	m2	140,0
		Zatoki autobusowe ; 280	m2	280,0
		razem	m2	13.850,5
101	D-04.05.01	Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wg SST grubości 15cm - KR2		
		ul. Nowa ; 390	m2	390,0
		ul. Brykowska ; 830	m2	830,0
		ul. 086KD ; 325	m2	325,0
		ul. 065KD ; 365	m2	365,0
		Dodatek pod krawężniki ; (53+97+53,5+60)*0,35*2	m2	184,5
		razem	m2	2.094,5
		<i>D.04.07.01. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubość warstwy 7 cm</i>		
102	D.04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, o grubości warstwy po zagęszczeniu 7 m (poz. podstawowa-interpolacja za 1 cm) - KR3		
		ul. 06KZ ; 9880	m2	9.880,0
		ul. Ludowa ; 1170	m2	1.170,0
		ul. Przechodnia ; 610	m2	610,0
		Rondo ; 658	m2	658,0
		razem	m2	12.318,0
		5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE		
		<i>D.05.03.01. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15-17 cm</i>		
103	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości kostki 15-17 cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		Pierścień na rondzie ; 185	m2	185,0
		Wybrukowania na relacjach skrzyżnych ; 110+30	m2	140,0
		Zatoki autobusowe ; 280	m2	280,0
		razem	m2	605,0
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość w-wy 5 cm</i>		
104	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm - KR3		
		ul. 06KZ ; 9880	m2	9.880,0
		ul. Ludowa ; 1170	m2	1.170,0
		ul. Przechodnia ; 610	m2	610,0
		Rondo ; 658	m2	658,0
		razem	m2	12.318,0
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość w-wy 8 cm</i>		
105	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 8cm (poz. podstawowa+ekstrapolacja za 2 cm) - KR2		
		ul. Nowa ; 390	m2	390,0
		ul. Brykowska ; 830	m2	830,0
		ul. 086KD ; 325	m2	325,0
		ul. 065KD ; 365	m2	365,0
		razem	m2	1.910,0
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna), grubość w-wy 3 cm</i>		
106	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		Ścieżka rowerowa przy ulicach :		
		ul. 06KZ ; 4490	m2	4.490,0
		ul. Ludowa ; 410	m2	410,0
		ul. Przechodnia ; 220	m2	220,0
		ul. Brykowska ; 225	m2	225,0
		razem	m2	5.345,0
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grubość w-wy 4 cm</i>		

Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) od km 0+000 do km 1+116,94

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
107	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm - KR3 ul. 06KZ ; 9880 ul. Ludowa ; 1170 ul. Przechodnia ; 610 Rondo ; 658	m2	9.880,0
			m2	1.170,0
			m2	610,0
			m2	658,0
			razem	m2
108	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm - KR2 ul. Nowa ; 390 ul. Brykowska ; 830 ul. 086KD ; 325 ul. 065KD ; 365	m2	390,0
			m2	830,0
			m2	325,0
			m2	365,0
			razem	m2
		<i>D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm</i>		
109	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej o grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 5cm Parking przy ul. Nowej ; 315 Wyspy w osi jezdni ; 280 Przejścia i przejazdy przez wyspy ; 46+30	m2	315,0
			m2	280,0
			m2	76,0
			razem	m2
		6 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45233000-9		
		<i>D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15 cm</i>		
110	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm Zał. nr 6.1 - ul. 06KZ ; 507+1242 Zał. nr 6.2 - ul. Ludowa ; 16+109 Zał. nr 6.3 - ul. Przechodnia ; 7+68 Zał. nr 6.4 - ul. Nowa ; 0+57 Zał. nr 6.5 - ul. Brykowska ; 24+158 Zał. nr 6.6 - ul. 086KD ; 35+36 Zał. nr 6.7 - ul. 065KD ; 53+18	m2	1.749,0
			m2	125,0
			m2	75,0
			m2	57,0
			m2	182,0
			m2	71,0
			m2	71,0
			razem	m2
111	D-06.01.01	Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (Krotność= 5) grubość humusowania 10 cm ; 2330	m2	2.330,0
			razem	m2
112	D-06.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km dowóz humusu ; 2330*0,104	m3	242,3
			razem	m3
		<i>D.06.03.01. Uzupełnienie poboczy kruszywem</i>		
113	D-06.03.01	Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Pobocze przy ul. Brykowskiej ; 120	m2	120,0
			razem	m2
		7. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
		<i>D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciągłe</i>		
114	D-07.01.01	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie P - 4 : 423 mb ; 423 * 0,24 P - 2a : 116 mb ; 116 * 0,12 P - 3b (część ciągła) : 8 mb ; 8 * 0,12	m2	101,5
			m2	13,9
			m2	1,0
			razem	m2
		<i>D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane</i>		
115	D-07.01.01	Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie P - 1b : 525 mb ; 525 * 0,04 P - 1c : 338 mb ; 338 * 0,12 P - 1e : 159 mb ; 159 * 0,12 P - 3b (część przerywana) : 8 mb ; 8 * 0,08 P - 7a : 213 mb ; 213 * 0,12	m2	21,0
			m2	40,6
			m2	19,1
			m2	0,6
			m2	25,6
			razem	m2
		<i>D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie na skrzyżowaniach i przejściach</i>		
116	D-07.01.01	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie P - 10 : 106 mb ; 106*4,0*0,5 P - 11 : 98 mb ; 98*0,5 P - 13 : 72 mb ; 72*0,2625	m2	212,0
			m2	49,0
			m2	18,9
			razem	m2
		<i>D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) -strzałki i inne symbole</i>		
117	D-07.01.01	Strzałki i inne symbole malowane ręcznie P - 8a : 21 szt. ; 21 * 1,21 P - 8b : 13 szt. ; 13 * 1,49 P - 8d : 6 szt. ; 6 * 1,49	m2	25,4
			m2	19,4
			m2	8,9

Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) od km 0+000 do km 1+116,94

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		P-9b : 2 szt. ; 2 * 4,15 P-21 : 466 m2 ; 466 * 0,38 P-23: 108 szt ; 108*0,662	m2 m2 m2	8,3 177,1 71,5
			razem	310,6
		<i>D.07.02.01. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych</i>		
118	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	77,0
		<i>D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków</i>		
119	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	109,0
120	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2	szt	1,0
		<i>D.07.02.01. Ustawienie słupków prowadzących (pacholków drogowych)</i>		
121	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 Umieszczone na wyspach ; 14	szt	14,0
			razem	14,0
		<i>D.07.05.01. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych</i>		
122	D-07.05.01	Bariery jednostronne U-14a (H1,W4,A)	m	144,0
		8. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC		
		<i>D.08.01.02. Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych.</i>		
123	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej. ul. 06KZ ; 2230 ul. Ludowa ; 220 ul. Przechodnia ; 160 ul. Nowa ; 130 ul. Brykowska ; 250 ul. 086KD ; 145 ul. 065KD ; 160 Wyspy w osi jezdni ; 270 Przy wybrukowaniach ; 40+32+92 Parking przy ul. Nowej ; 108	m m m m m m m m m m m	2.230,0 220,0 160,0 130,0 250,0 145,0 160,0 270,0 164,0 108,0
			razem	3.837,0
124	D-08.01.02	Krawężniki kamienne bez ław wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej. Obramowanie nawierzchni zatoki ; 130	m	130,0
			razem	130,0
		<i>D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm</i>		
125	D-08.02.02	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II ul. 06KZ ; 4910 ul. Ludowa ; 410 ul. Przechodnia ; 380 ul. Nowa ; 160 ul. Brykowska ; 110 ul. 086KD ; 240 ul. 065KD ; 246	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4.910,0 410,0 380,0 160,0 110,0 240,0 246,0
			razem	6.456,0
126	D-08.02.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	6.456,0
127	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem ul. 06KZ ; 4910 ul. Ludowa ; 410 ul. Przechodnia ; 380 ul. Nowa ; 160 ul. Brykowska ; 110 ul. 086KD ; 240 ul. 065KD ; 246	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4.910,0 410,0 380,0 160,0 110,0 240,0 246,0
			razem	6.456,0
		<i>D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm</i>		
128	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ul. 06KZ ; 3450+3260 ul. Ludowa ; 505 ul. Przechodnia ; 310 ul. Nowa ; 80 ul. Brykowska ; 200 ul. 086KD ; 125 ul. 065KD ; 135 Wyspy w osi jezdni ; 44	m m m m m m m m	6.710,0 505,0 310,0 80,0 200,0 125,0 135,0 44,0
			razem	8.109,0
		9. D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA		

Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) od km 0+000 do km 1+116,94

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<i>D.09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych</i>		
129	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II ul. 06KZ ; 7630 ul. Ludowa ; 570 ul. Przechodnia ; 480 ul. Nowa ; 145 ul. Brykowska ; 105 Wyspa ronda ; 455	m2 m2 m2 m2 m2 m2	7.630,0 570,0 480,0 145,0 105,0 455,0
		razem	m2	9.385,0
		<i>D.09.01.01.21. Sadzenie drzew</i> <i>szt. 50</i>		
130	D-09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów na wyspie centralnej ronda ; 50	szt	50,0
		razem	szt	50,0
131	D-09.01.01	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych form naturalnych	szt	50,0
		10. D.10.00.00. INNE ROBOTY		
		<i>D.10.07.01. Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych</i>		
132	D-10.07.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Zał . nr 7 - Wykaz robót na zjazdach ; 1384	m2	1.384,0
		razem	m2	1.384,0
133	D-10.07.01	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Zał . nr 7 - Wykaz robót na zjazdach ; 1384	m2	1.384,0
		razem	m2	1.384,0
134	D-10.07.01	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego, 20x10cm o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Zał . nr 7 - Wykaz robót na zjazdach ; 1384	m2	1.384,0
		razem	m2	1.384,0
135	D-10.07.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Zał . nr 7 - Wykaz robót na zjazdach ; 829	m	829,0
		razem	m	829,0
136	D-10.07.01	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Zał . nr 7 - Wykaz robót na zjazdach ; 33	m	33,0
		razem	m	33,0
		<i>D.10.08.04. Wiaty przystankowe</i>		
137	D-10.08.04	Wykonanie wiat przystankowych przy rampach zatok autobusowych.	szt.	2,0