

Tabela nr 2.: TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  
ulica przy Stadionie Miejskim

Lp.	Pikietaż	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie	Nadmiar		Suma algebraiczna
		W	N	W	N		W	N		W	N	
		m2	m2	m2	m2		m3	m3		m3	m3	
1.	0+011,50	6,83	0,00									
2.	0+025,00	7,73	0,00	7,28	0,00	13,50	98,28	0,00	0,00	98,28	0,00	98,28
3.	0+037,30	8,23	0,00	7,98	0,00	12,30	98,15	0,00	0,00	98,15	0,00	196,43
4.	0+050,00	7,71	0,00	7,97	0,00	12,70	101,22	0,00	0,00	101,22	0,00	297,65
5.	0+062,35	8,67	0,00	8,19	0,00	12,35	101,15	0,00	0,00	101,15	0,00	398,80
6.	0+075,00	9,41	0,00	9,04	0,00	12,65	114,36	0,00	0,00	114,36	0,00	513,16
7.	0+087,20	9,36	0,00	9,39	0,00	12,20	114,50	0,00	0,00	114,50	0,00	627,65
8.	0+100,00	8,76	0,00	9,06	0,00	12,80	115,97	0,00	0,00	115,97	0,00	743,62
9.	0+115,15	8,63	0,00	8,70	0,00	15,15	131,73	0,00	0,00	131,73	0,00	875,35
10.	0+122,30	7,16	0,00	7,90	0,00	7,15	56,45	0,00	0,00	56,45	0,00	931,80
11.	0+136,18	6,61	0,09	6,89	0,05	13,88	95,56	0,62	0,62	94,94	0,00	1 026,74
12.	0+147,60	6,46	0,00	6,54	0,05	11,42	74,63	0,51	0,51	74,12	0,00	1 100,85
13.	0+164,90	3,95	0,35	5,21	0,18	17,30	90,05	3,03	3,03	87,02	0,00	1 187,87
14.	0+175,00	4,70	0,34	4,33	0,35	10,10	43,68	3,48	3,48	40,20	0,00	1 228,07
15.	0+187,30	4,74	0,29	4,72	0,32	12,30	58,06	3,87	3,87	54,18	0,00	1 282,25
16.	0+200,00	5,30	0,14	5,02	0,22	12,70	63,75	2,73	2,73	61,02	0,00	1 343,28
17.	0+211,60	8,09	0,00	6,70	0,07	11,60	77,66	0,81	0,81	76,85	0,00	1 420,13
18.	0+224,00	6,96	0,00	7,53	0,00	12,40	93,31	0,00	0,00	93,31	0,00	1 513,44
19.	0+229,00	6,67	0,00	6,82	0,00	5,00	34,08	0,00	0,00	34,08	0,00	1 547,51

SUMA:

<b>1562,58</b>	<b>15,07</b>	15,07	1547,51	0,00
----------------	--------------	-------	---------	------