

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej						
1	45111000-8	Prace ziemne				
1	KSNR 6 0801- d.1 06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	30*3 = 90,000		
2	KNR 2-01 0322- d.1 02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)	m ²	2*44 = 88,000		
3	KNR 2-01 0215- d.1 01	Wykopory oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię- biernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II	m ³	4*30*1,5 = 180,000		
4	KNR 2-01 0230- d.1 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	4*30*1,5 = 180,000		
5	KNR-W 2-01 d.1 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	30*4*1,5 = 180,000		
Razem dział: Prace ziemne						
2	45231300-8	prace montażowe				
6	KNR-W 2-18 d.2 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315- 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	2		
7	KNR-W 2-18 d.2 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	30		
8	KNR 2-19 0219- d.2 01	Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ułożonego w zie- mi taśmą z tworzywa sztucznego	m	44		
9	KNR 2-31 0114- d.2 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru- bości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	30*1,5 = 45,000		
10	KNR 2-31 0109- d.2 01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po za- gęszczeniu 12 cm	m ²	30*1,5 = 45,000		
Razem dział: prace montażowe						