

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI : 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Żwirki i Wigury
INWESTOR : Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
ADRES INWESTORA : ul.Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
WYKONAWCA ROBÓT : INSTAL-FACH Robert Dąbrowski Usługi Projektowo Wykonawcze Instalacji Sanitarnych
ADRES WYKONAWCY : ul. Jankowskiego 17, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Robert Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kosztorys na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej						
1	45111000-8	Prace ziemne				
1	KSNR 6 0801-d.1 06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	30*3 = 90,000		
2	KNR 2-01 0322-d.1 02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)	m ²	2*44 = 88,000		
3	KNR 2-01 0215-d.1 01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II	m ³	4*30*1,5 = 180,000		
4	KNR 2-01 0230-d.1 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	4*30*1,5 = 180,000		
5	KNR-W 2-01 d.1 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	30*4*1,5 = 180,000		
Razem dział: Prace ziemne						
2	45231300-8	prace montażowe				
6	KNR-W 2-18 d.2 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	2		
7	KNR-W 2-18 d.2 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	30		
8	KNR 2-19 0219-d.2 01	Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	44		
9	KNR 2-31 0114-d.2 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	30*1,5 = 45,000		
10	KNR 2-31 0109-d.2 01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	30*1,5 = 45,000		
Razem dział: prace montażowe						

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
3	ATHCJP 2kw2011
4	WACETOB wyd.I 1997
5	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996