
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kapitana K. Kamińskiego w m. Wysokie Mazowieckie
INWESTOR : Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
ADRES INWESTORA : ul. Ludowa 15; 18-200 Wysokie Mazowieckie
BRANŻA : Elektryczna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa oświetlenia drogowego nowo projektowanej ulicy Kapitana K. Kamińskiego w m. Wysokie Mazowieckie						
1	KNNR 5 701-0501	Kopanie rowów dla kabli (0,8mx0,4mx300m=96). Sposób wykonania wykopu - mechaniczny, grunt kat. III-IV, koparko-spycharka	1 m ³	96		
2	KNNR 5 702-0500	Zasypanie rowów dla kabli (0,6mx0,4mx300m=144). Sposób wykonania wykopu - mechaniczny, grunt kat. III-IV	1 m ³	144		
3	KNNR 5 701-0200	Kopanie rowów dla kabli (0,8mx0,4mx49m=15,7m). Sposób wykonania wykopu - ręczny, grunt kat. III	1 m ³	15,7		
4	KNNR 5 702-0200	Zasypanie rowów dla kabli (0,6mx0,4mx49m=11,8m). Sposób wykonania wykopu - ręczny, grunt kat. III	1 m ³	11,8		
5	KNNR 5 706-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego (2x349m=698m). Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m	100 m	6,98		
6	KNNR 5 705-0100	Ułożenie rur osłonowych SRS 75 mm	100 m	0,98		
7	KNNR 5 705-0100	Ułożenie rur osłonowych DVK 50 mm	100 m	0,3		
8	KNNR 5 1001-0200	Montaż i ustawienie słupów oświetleniowych stalowych	1 szt	10		
9	KNNR 5 1003-0301	Przewody wciągane w słupy i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe	1 kpl	10		
10	KNNR 5 1004-0200	Montaż opraw oświetleniowych LED na wysięgniku	1 szt	10		
11	KNNR 5 707-0300	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie. Kabel o masie 2,0 kg/m, przykryty foliąkalendrowaną - YKXs 5x16	100 m	2,21		
12	KNNR 5 713-0300	Układanie kabli w rurach - YKXs 5x16	100 m	1,28		
13	KNNR 5 713-0300	Wciąganie kabli do słupów	100 m	0,44		
14	KNNR 5 726-0900	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ²	1 szt	20		
15	KNNR 9 202-0300	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe. O masie do 50 kg - dostosowanie do wyprowadzenia nowego obwodu	1 szt	1		
16	KNNR 5 0605-05	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III- FeCu 25x4	m	50		
17	KNNR 5 0606-05	Montaż uzimów o długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III	szt	6		
18	KNNR 5 0606-06	Montaż uzimów ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III - za następne 1,5m długości uziomu	szt	18		
19	KNNR 5 1304-0100	Pomiar rezystancji uziemienia	1 szt	2		
20	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.	10		
21		Obsługa geodezyjna	1 szt	1		

Lp.	Wydawnictwo
1	KNNR 5
2	KNNR 9
3	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
4	wyd.I 2000