

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Budowa kanalizacji technologicznej w ul. Ogrodowej w Wysokiem Mazowieckiem</b>			
1	KNR 5-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2	m		
d.1	0106-02	rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.			
	SST-T-01	394	m	394.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>394.000</b>
2	KNR 5-01	Budowa studni kablowych SK - 1 w gruncie kat.III	stud.		
d.1	0401-02				
	SST-T-01	5	stud.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 5-01	Budowa studni kablowych SK - 2 w gruncie kat.III	stud.		
d.1	0401-02				
	SST-T-01	6	stud.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNNR 5	Układanie kabla lokalizacyjnego DXd oraz znaczników EMS w rowach kablo-	m		
d.1	0707-01	wych ręcznie			
	SST-T-01	394	m	394.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>394.000</b>