

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt zagospodarowania terenu przy rzece Brok na działkach nr 1060,1295/1, 1295/7 i 1298/6 obręb 0001 w Wysokiem Mazowieckiem - obiekty architektury ogrodowej.  
ADRES INWESTYCJI : 18-200 Wysokie Mazowieckie  
INWESTOR : Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie , ul. Ludowa 15  
ADRES INWESTORA : 18-200 Wysokie Mazowieckie , ul. Ludowa 15  
BRANŻA : Prace ogrodnicze

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. krajobrazu Artur Pióro  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Prace ogrodnicze</b>			
<b>1.1</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Murawa ławkowa - powierzchnia łączna 8015,50 m2</b>			
d.1.1	1 KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - usunięcie warstwy osadów antropogenicznych ( ziemi z wykopów , kruszyw , materiałów budowlanych itp. ) 801,55	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  801,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>801,55</b>
d.1.1	2 KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej mechanicznie na terenie płaskim  801,55	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  801,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>801,55</b>
d.1.1	3 koszt materia- łu	Koszt ziemi urodzajnej wymieszanej z nawozami mineralnymi stosowanymi na ławkach kośnych ( koszt wraz z dowozem) 801,55	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  801,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>801,55</b>
d.1.1	4 KNR 2-21 0407-05	Obsiew mieszkanką ławkową przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 8015,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.015,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.015,50</b>
<b>1.2</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Murawa ławkowa wzmocniona geokratą - powierzchnia łączna 2997,80 m2</b>			
d.1.2	5 KNR 2-01 0233-02	Plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 2997,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.997,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.997,80</b>
d.1.2	6 KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej mechanicznie na terenie płaskim - warstwa gr 4cm 2997,80*0,04	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  119,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>119,91</b>
d.1.2	7 koszt materia- łu	Koszt ziemi urodzajnej wymieszanej z nawozami mineralnymi stosowanymi na ławkach kośnych ( koszt wraz z dowozem) poz.6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  119,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>119,91</b>
d.1.2	8 KNR 9-11 0102-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 75 mm + wypełnienie ziemią urodzajną 2997,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.997,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.997,80</b>
d.1.2	9 KNR 2-21 0407-05	Obsiew mieszkanką ławkową przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 2997,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.997,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.997,80</b>