

Wysokie Mazowieckie dn.06.08.2019 r.

DROGOWSKAZ s.c.
ul. Elewatorska 13/22
15-620 Białystok

Dotyczy : warunków technicznych przebudowy urządzeń melioracyjnych kolidujących z budową sieci dróg w zachodniej części m. Wysokie Mazowieckie.

Gminna Spółka Wodna Brok Wysokie Mazowieckie w odpowiedzi na Państwa pismo podaje warunki techniczne na budowę sieci dróg przechodzących przez tereny zmeliorowane i zdrenowane.

Zgodnie z ewidencją urządzeń melioracyjnych , w obrębie projektowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych tj. rowy i sieć drenarska .

W I etapie inwestycji występuje przejście drogi przez rów melioracyjny BE na dz. nr 479 obręb Wysokie Mazowieckie.

W II etapie nie występują urządzenia melioracyjne.

W III etapie występuje sieć drenarska .

Rozwiązania techniczne przy projektowaniu inwestycji powinny zapewniać prawidłowy przepływ wody w rowie . W przypadku przerwania rurociągów drenarskich /sączki zbieracze/ należy je połączyć rurą PCV o odpowiedniej średnicy opartą obustronnie o nienaruszalny grunt z uprzednim zagęszczeniem gruntu i zachowaniem spadku.

Przed zakończeniem robót urządzenia melioracyjne powinny być naprawione i doprowadzone do właściwego stanu.

Zgodnie z ar. 389 pkt. 6 w związku z art.1 pkt. 3a i pkt. 4 ustawy Prawo Wodne na odbudowę, rozbudowę, przebudowę, rozbiórkę i likwidację urządzeń wodnych , wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Gminna Spółka Wodna Brok w Wysokim Mazowieckiem zapewnia dostęp do danych ewidencyjnych dotyczących trasy inwestycji.

KIEROWNIK RKRK

Zdzisław Ostrowski