
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 0+000,0 do km 1+114,95, wraz z budową skrzyżowania z DK 66 oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej.

ADRES INWESTYCJI: Wysokie Mazowieckie

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

ADRES INWESTORA: ul. Ludowa 15 18-200 Wysokie Mazowieckie

DATA OPRACOWANIA: 19.05.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Roboty objęte kosztorysem przekazywane na majątek PGE Dystrybucja S.A.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Obmiar	4
1 Linia napowietrzna SN 15 kV - wstawienie słupa nr 3/1.	4

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawą kosztorysu i przedmiaru jest projekt branży elektrycznej:

Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 0+000,0 do km 1+114,95, wraz z budową skrzyżowania z DK 66 oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej.

OBIEKT: Wysokie Mazowieckie

INWESTOR: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie

Kategoria obiektu: XXVI

Kosztorys swym zakresem obejmuje roboty związane z budową linii napowietrznych SN.

Do opracowania wykorzystano katalogi KNR, KNNR oraz analizy indywidualne.
Zastosowano cenniki producentów urządzeń i materiałów.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
KOSZTORYS:						
1		Linia napowietrzna SN 15 kV - wstawienie słupa nr 3/1.				
1.1	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m2			
		4,4	m2	4,4		
				RAZEM	4,4	
1.2	KNNR 5 1409-04	Montaż przewodu uziemiającego na słupie	m			
		11	m	11		
				RAZEM	11	
1.3	KNNR 5 1402-03	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m	stano w.			
		1	stano w.	1		
				RAZEM	1	
1.4	KNNR 5 1405-03	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m -- słup typu PS-13,5/4,3 z ustojem UP1	słup			
		1	słup	1		
				RAZEM	1	
1.5	KNNRW 9 1315-07	Prostowanie słupów i mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych, tabliczki numeracyjne lub ostrzegawcze	kpl			
		1	kpl	1		
				RAZEM	1	
1.6	KNNR 5 1407-03	Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, izolator odciągowy kompozytowy dla linii o przekroju do 70 mm ² -- zawieszenie przelotowo-skrzyżowaniowe ŁPO dla przewodów AFL	kpl.			
		8	kpl.	8		
				RAZEM	8	
1.7	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	m			
		19	m	19		
				RAZEM	19	
1.8	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III Krotność = 4	m			
		7,5	m	7,5		
				RAZEM	7,5	