

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej 088 KD w Wysokiem Mazowieckiem, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjny gruntów 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9, od km rob. 0+005,7 do km 1+060

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg</i>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,06		
		<i>D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzaków</i>				
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,211		
3	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość km	mp	90,5		
		<i>D.01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm</i>				
4	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 20 cm	m2	8434,4		
5	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość km	m3	1686,9		
		2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE				
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odległość km</i>				
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość km	m3	1298,4		
		<i>D.02.03.01. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV, z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. km</i>				
7	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi 5-10t na odległość km	m3	421,7		
8	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii I-II	m3	421,7		
9	D-02.03.01	Zagęszczenie walcami samojezdnymi statycznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II	m3	421,7		
		4 D.04.00.00. POBUDOWY				
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm</i>				
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	5972,6		
		<i>D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna gr. warstwy 22 cm</i>				
11	D-04.02.02	Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o C 1,5/2,0, wg SST grubości 22cm	m2	5972,6		
		5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
		<i>D.05.01.03. Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego</i>				
12	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 13cm (poz. podstawowa-interpolacja za 2 cm)	m2	6378,5		
13	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	6378,5		
		6 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		<i>D.06.03.01. Uzupełnienie poboczy kruszywem .</i>				
14	D-06.03.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	2266,7		
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				