

Remont drogi gminnej 088 KD w Wysokiem Mazowieckiem, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjny gruntów 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9, od km rob. 0+005,7 do km 1+060

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg</i>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Droga 088 KD km 0+000 - 1+060 ; 1,06	km	1,06
		razem	km	1,06
		<i>D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzaków</i>		
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia gęstych powyżej 60% powierzchni Wzdłuż remontowanej drogi na szerokości ok.2,0m ; (2*1054,7)/10000	ha	0,211
		razem	ha	0,211
3	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km Po wykarczowaniu krzaków ; 0,211*429	mp	90,5
		razem	mp	90,5
		<i>D.01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm</i>		
4	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 20 cm Na szerokości korony drogi ; 8*1054,3	m2	8.434,4
		razem	m2	8.434,4
5	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km Odwóz humusu grub. 20 cm ; 8434,4*0,20	m3	1.686,9
		razem	m3	1.686,9
6	D-01.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Odwóz na odległość km ; 1686,9	m3	1.686,9
		razem	m3	1.686,9
		2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE		
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odległość km</i>		
7	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km Wykonanie koryta o średniej głębokości 0,2 m-dr. gminna ; 5972,6*0,2 Wykonanie koryta o średniej głębokości 0,1 m-zjazdy ; 1038,5*0,1	m3	1.194,5
			m3	103,9
		razem	m3	1.298,4
8	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Odwóz na odległość km ; 1298,4	m3	1.298,4
		razem	m3	1.298,4
		<i>D.02.03.01. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV, z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. km</i>		
9	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość 1km Wykonanie nasypów średniej grubości 0,15 m na poboczach ; 0,4*1054,3	m3	421,7
		razem	m3	421,7
10	D-02.03.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Dowóz z odległości km ; 421,7	m3	421,7
		razem	m3	421,7
11	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii I-II	m3	421,7
12	D-02.03.01	Zagęszczenie walcami samojezdnymi statycznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II	m3	421,7
13	D-02.03.01	Transport wody na odległość do 1km beczkowozem o pojemności do 3000dm3, napelnianym z wodociągu 421,7* 0,03	m3	12,7
		razem	m3	12,7
		4 D.04.00.00. PODBUDOWY		
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm</i>		
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej ; 5972,6	m2	5.972,6

Remont drogi gminnej 088 KD w Wysokiem Mazowieckiem, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjny gruntów 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9, od km rob. 0+005,7 do km 1+060

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	5.972,6
		<i>D.04.02.02. Warstwa mrozochronna gr. warstwy 22 cm</i>		
15	D.04.02.02	Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o C 1,5/2,0, wg SST grubości 22cm Droga 088 KD ; 5340 Odsadzki ; 1054,3*2*0,3	m2	5.340,0
		razem	m2	632,6
		razem	m2	5.972,6
		5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE		
		<i>D.05.01.03. Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego</i>		
16	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 13cm (poz. podstawowa-interpolacja za 2 cm) Droga 088 KD ; 5340 Zjazdy na przyległe działki o średniej długości 5 m ; 31*33,5	m2	5.340,0
		razem	m2	1.038,5
		razem	m2	6.378,5
17	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	6.378,5
		6 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		<i>D.06.03.01. Uzupełnienie poboczy kruszywem .</i>		
18	D-06.03.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Pobocza obustronne szerokości 1,0 m ; 2,15*1054,3	m2	2.266,7
		razem	m2	2.266,7