

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Budowa ulicy Jerzego Popiełuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Wysokiem Mazowieckiem Oświetlenie uliczne ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych				
1.1	Budowa linii kablowej oświetleniowej				
1.1.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	56,000		
1.1.2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	278,000		
1.1.3	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	42,000		
1.1.4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 110	m	59,000		
1.1.5	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	2,000		
1.1.6	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 160 mm pod obiektami - rura HDPE 110 (do przewiertu)	m	19,000		
1.1.7	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 110 dzielona na istn. kabel	m	53,000		
1.1.8	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKXS 4x25	m	80,000		
1.1.9	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKXS 4x25 w przepuście, słupie	m	108,000		
1.1.10	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m na słupach betonowych - kabel YKXS 4x25	m	7,000		
1.1.11	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YKXS 4x25	m	3,000		
1.1.12	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - Latarnia oświetleniowa metalowa o wysokości 8m ze stylową koroną	szt.	4,000		
1.1.13	Montaż tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej - Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A	szt.	4,000		
1.1.14	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 8 m - przewód YDY 3x2,5 przy wysokości słupa 8m z koroną stylową	kpl.	4,000		
1.1.15	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa sodowa 100W stylowa	szt.	4,000		
1.1.16	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gr. kat.III	m	170,000		
1.1.17	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 7.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III.	szt.	3,000		
1.1.18	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YKXS 4x25	szt.	10,000		
1.1.19	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn	szt.	3,000		
1.1.20	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	5,000		
1.1.21	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
1.1.22	Pomiary oświetleniowe	kpl.	1,000		
1.1.23	Transport ziemi samochodem z załadunkiem	m ³	14,000		
1.1.24	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników (płyty chodnikowe, polbruk)	m ²	3,000		
1.1.25	Naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płyta chodnikowa z demontażu	m ²	3,000		
1.1.26	Ręczne obcinanie gałęzi	szt	10,000		
1.1.27	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	8,000		
Razem dział: Budowa linii kablowej oświetleniowej					

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	Razem dział: Budowa ulicy Jerzego Popiełuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Wysockim Mazowieckiem				
	Oświetlenie uliczne				
	ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg				
	CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych				
	Ogółem wartość kosztorysowa robót				

Słownie: