

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI MIĘDZY ULICĄ LUDOWĄ I STADIONOWĄ (24KDD, część 22KDD)
ADRES INWESTYCJI : Nazwa jednostki ewidencyjnej: 201301_1 Wysokie Mazowieckie
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 201301_1.0001 Wysokie Mazowieckie
Numery działek ewidencyjnych: 705/8, 705/10
Numery działek ewidencyjnych przewidzianych do przejęcia w pas drogowy: 691
Numery działek ewidencyjnych przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania: 593/10, 690/19

INWESTOR : Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
ADRES INWESTORA : ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Wojtkowski (teletechniczna)
DATA OPRACOWANIA : 11.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		D.03.02.01	BUDOWA STUDNI KABLOWYCH			
1 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02	D.03.02.01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR typu SKR-1	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
2 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02 analogia	D.03.02.01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO typu SKO-2	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
3 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0322-03 analogia	D.03.02.01	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych	szt.		
			6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
2		D.03.02.01	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTu1			
4 d.2	ZN-97/TP S.A.-040 0102-06 analogia	D.03.02.01	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie 1xRO+2xRS+2xWMMR	m		
			340	m	340.000	
					RAZEM	340.000
5 d.2	ZN-97/TP S.A.-039 0207-06 analogia	D.03.02.01	Uszczelnienie otworów rurociągu RS	otw.		
			3	otw.	3.000	
					RAZEM	3.000
6 d.2	ZN-97/TP S.A.-039 0207-06 analogia	D.03.02.01	Uszczelnienie otworów mikrokanalizacji	otw.		
			21	otw.	21.000	
					RAZEM	21.000
7 d.2	ZN-97/TP S.A.-039 0207-06 analogia	D.03.02.01	Uszczelnienie otworów rury RO	otw.		
			3	otw.	3.000	
					RAZEM	3.000
3		D.03.02.01	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTp1			
8 d.3	ZN-97/TP S.A.-040 0102-02 analogia	D.03.02.01	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie 2xRO	m		
			15.5	m	15.500	
					RAZEM	15.500
9 d.3	ZN-97/TP S.A.-039 0202-04 analogia	D.03.02.01	Ręczne wciąganie rur kanału technologicznego 2xRS+2xWMMR w otwór wolny - rury w zwojach	m		
			15.5	m	15.500	
					RAZEM	15.500