

## Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1	E.00.0 0.00		OŚWIETLENIE ULICZNE			
1	D.01.0 d.1 1.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,414	km	0,414	
					RAZEM	0,414
2	D.01.0 d.1 1.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	km		
			0,414	km	0,414	
					RAZEM	0,414
3	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
			0,8 * 0,4 * 414,0	m3	132,480	
					RAZEM	132,480
4	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
			414,0 * 2	m	828,000	
					RAZEM	828,000
5	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3		
			0,6 * 0,4 * 414,0	m3	99,360	
					RAZEM	99,360
6	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
			414,0	m	414,000	
					RAZEM	414,000
7	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli YAKXs 4x35 w rowach kablowych ręcznie	m		
			414,0 - 46,0	m	368,000	
					RAZEM	368,000
8	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXs w rurach ochronnych	m		
			46,0	m	46,000	
					RAZEM	46,000
9	d.1	KNNR 5 705- 0100	Ułożenie rur osłonowych SRS	100 m		
			0,46	100 m	0,460	
					RAZEM	0,460
10	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słup + fundament	szt.		
			15 + 6	szt.	21,000	
					RAZEM	21,000
11	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 1002-03	Montaż wysięgników rurowych 1,5m na słupie	szt.		
			15	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
12	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
			15 + 6	szt.	21,000	
					RAZEM	21,000
13	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew .		
			15 + 6	kpl.p rzew .	21,000	
					RAZEM	21,000
14	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 0726-06	Zarobienie na sucho końca kabla	szt.		

## Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			21 * 2	szt.	42,000	
					RAZEM	42,000
15	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
			21 * 2	szt.ż ył	42,000	
					RAZEM	42,000
16	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w wykopie	szt.		
			21	szt.	21,000	
					RAZEM	21,000
17	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
			1	odc.	1,000	
					RAZEM	1,000
18	E.01.0 d.1 0.00	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
			1	pomi ar	1,000	
					RAZEM	1,000
19	d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
			21	szt.	21,000	
					RAZEM	21,000