

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 2

Nazwa projektu	Budowa drogi dojazdowej położonej przy ul. Jagiellońskiej wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną z przyłączami i oświetleniem ulicznym w Wysokiem Mazowieckiem
----------------	---

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+000,00	0,00	4,61		0,00	55,85	0,00	55,85	0,00
0+012,00	0,00	4,70	12,00	0,00	78,10	0,00	78,10	55,85
0+026,45	0,00	6,11	14,45	0,00	56,79	0,00	56,79	133,95
0+038,50	0,00	3,32	12,05	0,00	36,04	0,00	36,04	190,74
0+050,00	0,00	2,95	11,50	0,00	43,22	0,00	43,22	226,79
0+062,00	0,00	4,25	12,00	0,00	62,86	0,00	62,86	270,00
0+078,58	0,00	3,33	16,58	0,00		0,00		332,86
RAZEM				0,00	332,86	0,00		

Nadmiar WYKOP 332,86m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP