

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Budowa drogi dojazdowej położonej przy ul. Jagiellońskiej wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną z przyłączami i oświetleniem ulicznym w Wysokim Mazowieckiem

Lp.	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni zjazdów			Roboty ziemne		Humus	Uwagi/Rozbiórki
			Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm	Podbudowa z kruszwa naturalnego stab. mechanicznie grub. 15 cm	Wykop	Nasyp		
			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+008,50	PRAWA	3,0	3,0	3,0		-	-	furtka
2	0+012,00	LEWA	6,0	6,0	6,0		-	-	-
3	0+015,00	LEWA	3,5	3,5	3,5		-	-	furtka
4	0+017,50	PRAWA	5,0	5,0	5,0		-	-	furtka
5	0+026,00	PRAWA	6,5	6,5	6,5		-	-	furtka
6	0+033,50	PRAWA	3,0	3,0	3,0		-	-	-
7	0+038,50	LEWA	7,5	7,5	7,5		-	-	-
8	0+042,50	LEWA	1,5	1,5	1,5		-	-	-
9	0+045,00	PRAWA	3,0	3,0	3,0		-	-	-
10	0+045,00	LEWA	1,5	1,5	1,5		-	-	furtka
11	0+050,00	LEWA	2,5	2,5	2,5		-	-	furtka
12	0+052,00	LEWA	1,0	1,0	1,0		-	-	-
13	0+057,00	LEWA	2,0	2,0	2,0		-	-	furtka
14	0+059,00	LEWA	2,0	2,0	2,0		-	-	-
15	0+068,00	LEWA	2,0	2,0	2,0		-	-	-
16	0+074,50	LEWA	2,0	2,0	2,0		-	-	-
SUMA:			52,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	-