

Przedmiar robót

Remont ulicy Pawłowskiego w Wysokiem Mazowieckiem, zlokalizowanej na działkach
o numerach ewidencyjnych gruntów: 2001/8; 1997/12; 1994/16; 1993/13; 1994/3
od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+418,90

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1.D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją w km rob. 0+000 ÷ 1+418,90	km	0,4189
2.	D-01.02.04.	Rozebranie słupków do znaków o śr, fi 63mm 1,00szt.	szt.	1,00
3.	D-01.02.04.	Pionowe znaki drogowe – zdjęcie tarcz znaków lub drogowskazów 1,00szt.	szt.	1,00
4.	Kalkulacja własna	Demontaż wraz z powtórny montażem progu zwalniającego 1,00kpl.	kpl.	1,00
		2.D.03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego		
5.	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 16,00szt.	szt.	16,00
6.	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 19,00szt.	szt.	19,00
		3.D.04.00.00. Podbudowy		
7.	D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitum Ulica – 2589,19m ² Zjazd + nawierzchnia na ulicy 102,37m ² Suma: 2691,56m ²	m ²	2691,56
8.	D-04.03.01.	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3÷0,5kg/m ² 2691,56m ²	m ²	2691,56
		4.D.05.00.00. Nawierzchnie		
9.	D-05.03.05.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie na ul. Pawłowskiego Nawierzchnia ulicy oraz uzupełnienie przy kratkach ściekowych i studniach 10,31t	t	10,31
10.	D-05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa ściernalna AC11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4cm Ulica + Zjazd 2661,56m ²	m ²	2661,56
11.	D-05.03.11.	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm wraz z wywiezieniem rumoszu z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 69,70mb	mb	69,70
12.	D-05.03.11.	Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość średnio 4cm wraz z wywiezieniem rumoszu z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru P.T. 109,44m ² K.T. 98,35m ² Zjazd + nawierzchnia ulicy 102,37m ² Suma: 310,16m ²	m ²	310,16
		5.D.07.00.00. Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu		
13.	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie 9,12m ²	m ²	9,12
14.	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 41,50m ²	m ³	41,50
15.	D-07.01.01.	Punktowe elementy odblaskowe DPT3 LED w osłonie pługoodpornej wraz z zamontowaniem przy przejściach dla pieszych 12,00szt.	szt.	12,00

16.	D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych ocynkowanych o śr. 63mm 3,00szt.	szt.	3,00
17.	D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m ² . Znak A-7 – 1,00szt. i D-6 – 2,00szt.	szt.	3,00
6.Roboty dodatkowe				
18.	Kalkulacja własna	Wymiana krawężnika najazdowego 15x22cm z wykonaniem ławy betonowej na podsypce piaskowo – cementowej 25,00mb	mb	25,00
19.	Kalkulacja własna	Wymiana wraz z montażem włazu teleskopowego studni kanalizacji sanitarnej 1,00szt.	szt.	1,00
Razem wartość netto:				
Podatek VAT 23%				
Razem wartość brutto:				