

Temat: Projekt budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Kościelnej w Wysokim Mazowieckiem
Kategoria obiektu: XIII

Adres: Wysokie Mazowieckie, ul. Kościelna, powiat [wysokomazowiecki](#), gm. Wysokie
Mazowieckie, dz. Nr geod. 1290,
obręb: Wysokie Mazowieckie

Inwestor: GMINA MIEJSKA WYSOKIE MAZOWIECKIE
ul. Ludowa 15, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie

Stadium: PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA DROGOWA

Zespół projektowy:

Projektant drog i ukształtowania terenu

mgr inż. Wojciech Grzybowski
PDL/0065/POOD/05

Sprawdzający proj. drog i ukształtowania terenu

mgr inż. Łukasz Radziszewski
PDL/0030/POOD/11

Przedmiar

Projekt budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościelnej w Wysokim Mazowieckiem - branża drogowa.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg ha 0,182</i>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 1820/10000	ha	0,182
			razem	0,182
<i>D.01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm m2 601</i>				
2	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm	m2	601
3	D-01.02.02	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsiennicowymi grubość warstwy humusu 20 cm ; 601	m2	601
			razem	601
4	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km odwóz humusu ; 601*0,2	m3	120,2
			razem	120,2
5	D-01.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej odwóz na odległość km ; 120,2	m3	120,2
			razem	120,2
<i>D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 39</i>				
6	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm	m2	39
7	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość km 39*0,15	m3	5,9
			razem	5,9
<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2 39</i>				
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	39
9	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość km 39*0,08	m3	3,1
			razem	3,1
<i>D.01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych m 36</i>				
10	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	36
11	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość km 36*0,15*0,30	m3	1,6
			razem	1,6
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0				
<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km m3 90,2</i>				
12	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km 601*0,15	m3	90,2
			razem	90,2
13	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej odwóz na odległość km ; 90,2	m3	90,2
			razem	90,2
<i>D.02.03.01. Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 km m3 120,2</i>				
14	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km - DOKOP 601*0,2	m3	120,2
			razem	120,2
15	D-02.03.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej dowóz z odległości km ; 120,2	m3	120,2

Przedmiar

Projekt budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościelnej w Wysokim Mazowieckiem - branża drogowa.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3 120,2
16	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kat.III-IV	m3	120,2
17	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III	m3	120,2
		2 D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233300-2		
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie, głębokość koryta do 10 cm</i> m2 601		
18	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie		
		jezdnia i miejsca parkingowe 520	m2	520
		chodnik 81	m2	81
		razem	m2	601
		<i>D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie</i> m2 601		
19	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej		
		jezdnia i miejsca parkingowe 520	m2	520
		chodnik 81	m2	81
		razem	m2	601
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 25cm</i> m2 601		
20	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 25cm		
		jezdnia i miejsca parkingowe 520	m2	520
		chodnik 81	m2	81
		razem	m2	601
		4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1		
		<i>D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm</i> m2 601		
21	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej o grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 5cm		
		jezdnia i miejsca parkingowe 520	m2	520
		chodnik 81	m2	81
		razem	m2	601
		5 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233200-1		
		<i>D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15*30 cm na lawie betonowej z oporem</i> m 135		
22	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	135
		<i>D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15*22 cm na lawie betonowej z oporem</i> m 17		
23	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	17
		<i>D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30*8 cm</i> m 38		
24	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	38
		6 D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV: 45112710-5		
		<i>D.09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych</i> m2 750		
25	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z humusowaniem i nawożeniem w gruncie kategorii I-II		
		750	m2	750
		razem	m2	750