

## KOSZTORYS INWESTORSKI

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

## Nowy kod

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych  
45233140-2 Roboty drogowe  
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI PRZY UL. KSIĘDZA PRAŁATA OBRĘBSKIEGO (35KDD, 36KDD, 38KDD)  
ADRES INWESTYCJI : Nazwa jednostki ewidencyjnej: 201301\_1 Wysokie Mazowieckie  
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 201301\_1.0001 Wysokie Mazowieckie  
Numery działek ewidencyjnych: 752/19, 752/22, 756/12, 756/15, 757/12, 757/15, 758/12, 758/15, 761/18, 762/13, 767/49, 767/57  
Numery działek ewidencyjnych przewidzianych do przejęcia w pas drogowy: 760/26  
Numery działek ewidencyjnych przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania: 748/3, 750/2, 752/18, 752/20, 756/11, 756/13, 756/14, 757/10, 757/11, 757/13, 757/14, 758/10, 758/11, 758/13, 760/25, 761/2, 761/4, 761/5, 761/6, 761/7, 761/8, 761/9, 761/10, 762/11, 767/7, 767/39, 767/42, 767/52, 767/53, 767/54, 767/55, 767/56, 767/59, 767/60, 769/41, 769/51, 769/85  
INWESTOR : Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie  
ADRES INWESTORA : ul. Ludowa 15  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Wojtkowski (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 11.2021

Poziom cen : III kw. 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.629		
2	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	km	0.629		
3	d.1 kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl	1.000		
4	KNR 2-31 0805-d.1 01	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów	m <sup>2</sup>	35.000		
5	KNR 2-31 0813-d.1 01	Rozebranie krawężników kamiennych	m	22.000		
6	KNR 2-31 0814-d.1 02	Rozebranie obrzeży betonowych	m	30.000		
7	KNR 4-04 1103-d.1 04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość do 5 km	m <sup>3</sup>	1672.130		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
8	KNR 2-01 0126-d.2 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	6273.000		
9	KNR 2-01 0206-d.2 02	Roboty ziemne - wykopy - na odkład	m <sup>3</sup>	1342.790		
10	KNR 2-01 0235-d.2 02	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu	m <sup>3</sup>	474.220		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
11	KNR 2-31 0103-d.3 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	5327.000		
12	KNR 2-31 0114-d.3 05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>	3240.000		
13	KNR 2-31 0114-d.3 03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1650.000		
14	KNR 2-31 0114-d.3 05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	437.000		
15	KNR 2-31 0111-d.3 03 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>	3240.000		
16	KNR 2-31 0111-d.3 03 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	437.000		
17	KNR 2-31 0111-d.3 03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1650.000		
<b>Razem dział: PODBUDOWY</b>						
<b>4</b>		<b>ELEMENTY ULIC I CHODNIKÓW</b>				
18	KNR 2-31 0402-d.4 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	59.472		
19	KNR 2-31 0404-d.4 04	Krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1239.000		
20	KNR 2-31 0407-d.4 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	2270.000		
<b>Razem dział: ELEMENTY ULIC I CHODNIKÓW</b>						
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
21	KNR 2-31 0310-d.5 05 0310-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnia	m <sup>2</sup>	3240.000		
22	KNR 2-31 0310-d.5 01 0310-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W gr. 8cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnia	m <sup>2</sup>	3240.000		
23	KNR 2-31 0511-d.5 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>	1650.000		
24	KNR 2-31 0511-d.5 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m <sup>2</sup>	437.000		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE</b>						
<b>6</b>		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
25	KNR 2-31 0706-d.6 06	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne odblaskowe	m <sup>2</sup>	86.000		
26	KNR 2-31 0703-d.6 02	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	30.000		
27	KNR 2-31 0702-d.6 02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	18.000		
<b>Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
<b>7</b>		<b>ZIELEN</b>				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 2-21 0218- d.7 03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płas- kim	m <sup>3</sup>	141.900		
29	KNR 2-21 0404- d.7 02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	ha	0.095		
30	KNR 2-21 0702- d.7 08	Mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych	m <sup>2</sup>	946.000		
<b>Razem dział: ZIELEŃ</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: