

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI PRZY UL. KSIEDZA PRAŁATA OBREŃBSKIEGO (35KDD, 36KDD, 38KDD)
ADRES INWESTYCJI : Nazwa jednostki ewidencyjnej: 201301_1 Wysokie Mazowieckie
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 201301_1.0001 Wysokie Mazowieckie
Numery działek ewidencyjnych: 748/3, 750/2, 752/18, 752/19, 752/20, 752/21, 752/22, 756/11, 756/12, 756/13, 756/14, 756/15, 757/10, 757/11, 757/12, 757/13, 757/14, 757/15, 758/10, 758/11, 758/12, 758/13, 758/15, 760/25, 760/26, 761/2, 761/4, 761/5, 761/6, 761/7, 761/8, 761/9, 761/10, 761/18, 762/11, 762/13, 767/7, 767/39, 767/42, 767/43, 767/49, 767/51, 767/52, 767/53, 767/54, 767/55, 767/56, 767/57, 769/41, 769/51, 769/85
INWESTOR : Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
ADRES INWESTORA : ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Wojtkowski (teletechniczna)
DATA OPRACOWANIA : 11.2021

Poziom cen : III kw. 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		BUDOWA STUDNI KABLOWYCH				
1 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR typu SKR-1	szt.	5.000		
2 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0301-02 analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO typu SKO-2	szt.	12.000		
3 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0322-03 analogia	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych	szt.	17.000		
Razem dział: BUDOWA STUDNI KABLOWYCH						
2		BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTu1				
4 d.2	ZN-97/TP S.A.- 040 0102-06 analogia	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie 1xRO+2xRS+2xWMR	m	567.000		
5 d.2	ZN-97/TP S.A.- 039 0207-06 analogia	Uszczelnienie otworów rurociągu RS	otw.	5.000		
6 d.2	ZN-97/TP S.A.- 039 0207-06 analogia	Uszczelnienie otworów mikrokanalizacji	otw.	35.000		
7 d.2	ZN-97/TP S.A.- 039 0207-06 analogia	Uszczelnienie otworów rury RO	otw.	5.000		
Razem dział: BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTu1						
3		BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTp1				
8 d.3	ZN-97/TP S.A.- 040 0102-02 analogia	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie 2xRO	m	49.000		
9 d.3	ZN-97/TP S.A.- 039 0202-04 analogia	Ręczne wciąganie rur kanału technologicznego 2xRS+2xWMR w otwór wolny - rury w zwojach	m	49.000		
Razem dział: BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTp1						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: