



Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie 15.06.2022 r.

MK.271.14.2022

Dotyczy postępowania: „Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem”.

Do zamawiającego wpłynęły zapytania:

1. Prosimy o uszczegółowienie materiału do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W dokumentacji projektowej podane są średnice oraz klasa materiału rur np. PP SN8 DN 400, lecz nie ma podanej czy ma to być średnica zewnętrzna - OD, czy wewnętrzna rur - ID.
2. W przedmiarze branży sanitarnej dotyczącej kanalizacji deszczowej jest za mało o ok. 800 m³ wykopów oraz zasypania i zagęszczenia gruntów.
3. W przedmiarze branży sanitarnej dotyczącej kanalizacji sanitarnej jest za dużo o ok. 700 m³ wykopów oraz zasypania i zagęszczenia gruntów.
4. Zgodnie z zapisami SST i dokumentacji projektowej zbiornik przepompowni ścieków powinien być wykonany z betonu C35/45 W8. Zwaracam się z prośbą o potwierdzenie, iż wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wykonanie zbiornika o w/w parametrach.

Odpowiedź:

1. W projekcie podano średnice nominalne rur DN/ID – jako wymiar wewnętrzny rury.
2. Wartości robót ziemnych w przedmiarach są prawidłowe.
3. Wartości robót ziemnych w przedmiarach są prawidłowe.
4. Studnię przepompowni należy wykonać z betonu klasy minimum C35/45, wodoszczelnego min. W8, nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodporności F150.

Z up. BURMISTRZA
Ewa Konarzewska
mgr Ewa Konarzewska
ZASTĘPCA BURMISTRZA