

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE.

Linia elektroenergetyczna kablowa nN 0,4kV oświetleniowa – Wysokie Mazowieckie etap III

Tabela 1

Lp.	Opis materiałów	LK-nN-2 ośw. YKXS 4x50 mm ²	j.m.
1.	Trasa YAKXS 4x50 mm ²	1586	m
2.	Kabel YKXS 4x50 mm ²	1745	m
3.	Przewód YDY 2x2,5 mm ²	500	m
4.	Folia kablowa (niebieska)	1649	m
5.	Rura osłonowa DVK-110	25	m
6.	Rura osłonowa SRS-110	177	m
7.	Dławnica czopowa EK 186/110	130	m
8.	Palczatka termokurczliwa AK4 25-95	100	szt.
9.	Tabliczka identyfikacyjna – kablowa	259	szt.
10.	Opaska kablowa CT 200-3,6	518	szt.
11.	Szafka ZK-SO	1	kpl.
12.	Słup oświetleniowy 5,0m	2	kpl.
13.	Słup oświetleniowy 8,0m	3	kpl.
14.	Słup oświetleniowy 10,0m podwójny	44	kpl.
15.	Oprawa oświetleniowa 40W LED	2	kpl.
16.	Oprawa oświetleniowa 79W LED	44	kpl.
17.	Oprawa oświetleniowa 55W LED	3	kpl.
18.	Oprawa oświetleniowa 14W LED	44	kpl.
19.	fundament C25/30	49	kpl.
20.	Wysięgnik 0,95m	2	kpl.
21.	Wysięgnik 1-1,0-5	47	kpl.
22.	Izolacyjne złącze typu IZK-4.01 (bezpiecznikowe)	49	kpl.
23.	Izolacyjne złącze typu IZK-4.02 (fazowe)	98	kpl.
24.	Izolacyjne złącze typu IZK-4.03 (zerowe)	49	kpl.
25.	Bezpiecznik DO1-4A	49	kpl.
26.	Bednarka FeZn 25x4 mm 110 01	1649	m
27.	Uziom pomiedziowany Φ 17,2/1,5m	140	szt.
28.	Złączka do uziomów Φ 17,2	140	szt.
29.	Głowica do uziomów Φ 17,2	102	szt.
30.	Grot do uziomów Φ 17,2	102	szt.
31.	Uchwyt krzyżowy-płaski	56	szt.
32.	Śruba kompletna M10x30	56	kpl.