

---

## KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie - ODCINEK 3

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

ADRES INWESTORA: ul. Ludowa 15  
18-200 Wysokie Mazowieckie

---

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO</b>				
1 d.1	ZN-97/TP S.A. -040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III	szt.	16,000		
2 d.1	ZN-97/TP S.A. -040 0102-01	Budowa rur osłonowych dla kanału technologicznego rury HDPE75 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 rura w warstwie	m	256,000		
3 d.1	ZN-97/TP S.A. -039 0202-05	Ręczne wciąganie wiązki mikrorur 7x12/8mm w otwór wolny - rury w zwojach (1 szt.)	m	256,000		
4 d.1	ZN-97/TP S.A. -039 0303-11	Budowa wiązki mikrorur 7x12/8mm na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	km	1,237		
5 d.1	KNR DC-12 0521-04 z.o. 3.3.2	Montaż zaślepek mikrorurek 12 mm; budowa wzdłuż szlaków kolejowych lub rurociągów	szt.	49,000		
<b>Razem dział: BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO</b>						
<b>2</b>		<b>PRZEBUDOWA SIECI ORANGE POLSKA S.A.</b>				
6 d.2	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielnaA160PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	27,000		
7 d.2	KNR 5-01 0614-07	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym w gruncie kat. III - pierwszy	m	72,000		
8 d.2	ZN-97/TP S.A. -040 0102-01	Budowa rur osłonowych dla kanału technologicznego rury HDPE75 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 rura w warstwie	m	38,000		
9 d.2	ZN-97/TP S.A. -040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 wypełnionego w powłoce termoplastycznej do rury osłonowej	m	38,000		
10 d.2	KNR 5-01 0616-05	Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o śr. 15 mm w rurze ochronnej	m	14,000		
11 d.2	ZN-97/TP S.A. -040 0606-04	Montaż skrzynek kablowych słupowych	szt.	2,000		
12 d.2	ZN-97/TP S.A. -040 0603-01	Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole	zesp.	2,000		
13 d.2	KNR 5-02 1305-05	Montaż uziołów szpilkowych o długości do 3 m w gruncie kat. III	uzio m	2,000		
14 d.2	KNR 5-03I 0305-06	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 7 m z jedną belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu III	słup.	2,000		
15 d.2	KNR 5-01 0819-02	Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej	obw.	20,000		
16 d.2	ZN-97/TP S.A. -040 0506-01	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn. mniejszej od 15 mm	m	64,000		
17 d.2	KNR 5-03II 0503-06	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 7 m w terenie płaskim o kat. gruntu III	szt.	1,000		
<b>Razem dział: PRZEBUDOWA SIECI ORANGE POLSKA S.A.</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						