
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
------------	--

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie -
ODCINEK 3

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

ADRES INWESTORA: ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO			
1 d.1	ZN-97/TP S.A. -040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	
2 d.1	ZN-97/TP S.A. -040 0102-01	Budowa rur osłonowych dla kanału technologicznego rury HDPE75 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 rura w warstwie	m		
		256	m	256,000	
				RAZEM	
3 d.1	ZN-97/TP S.A. -039 0202-05	Ręczne wciąganie wiązki mikrorur 7x12/8mm w otwór wolny - rury w zwojach (1 szt.)	m		
		256	m	256,000	
				RAZEM	
4 d.1	ZN-97/TP S.A. -039 0303-11	Budowa wiązki mikrorur 7x12/8mm na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	km		
		1,237	km	1,237	
				RAZEM	
5 d.1	KNR DC-12 0521-04 z.o. 3.3.2	Montaż zaślepek mikrorurek 12 mm; budowa wzdłuż szlaków kolejowych lub rurociągów	szt.		
		49	szt.	49,000	
				RAZEM	
2		PRZEBUDOWA SIECI ORANGE POLSKA S.A.			
6 d.2	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielnaA160PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	
7 d.2	KNR 5-01 0614-07	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym w gruncie kat. III - pierwszy	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	
8 d.2	ZN-97/TP S.A. -040 0102-01	Budowa rur osłonowych dla kanału technologicznego rury HDPE75 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 rura w warstwie	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	
9 d.2	ZN-97/TP S.A. -040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 wypełnionego w powłocie termoplastycznej do rury osłonowej	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	
10 d.2	KNR 5-01 0616-05	Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o śr. 15 mm w rurze ochronnej	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	
11 d.2	ZN-97/TP S.A. -040 0606-04	Montaż skrzynek kablowych słupowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	
12 d.2	ZN-97/TP S.A. -040 0603-01	Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole	zesp.		
		2	zesp.	2,000	
				RAZEM	
13 d.2	KNR 5-02 1305-05	Montaż uziomów szpilkowych o długości do 3 m w gruncie kat. III	uzio m		
		2	uzio m	2,000	
				RAZEM	
14 d.2	KNR 5-031 0305-06	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 7 m z jedną belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu III	słup.		
		2	słup.	2,000	
				RAZEM	
15 d.2	KNR 5-01 0819-02	Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej	obw.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	obw.	20,000	
				RAZEM	
16 d.2	ZN-97/TP S.A. -040 0506-01	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn. mniejszej od 15 mm	m		
		64	m	64,000	
				RAZEM	
17 d.2	KNR 5-03II 0503-06	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 7 m w terenie płaskim o kat. gruntu III	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	