

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		OŚWIETLENIE ULICZNE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,999		
2 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,999		
3 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	0,8 * 0,4 * 999,0 = 319,680		
4 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	999,000		
5 d.1	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	0,8 * 0,4 * 999,0 = 319,680		
6 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	999,000		
7 d.1	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli YAKXs 4x35 w rowach kablowych ręcznie	m	999,000		
8 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie w wykopie rur osłonowych giętkich z PCW o śr.do 140 mm	m	44,0 + 39,0 = 83,000		
9 d.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słup + fundament	szt.	32 + 12 = 44,000		
10 d.1	KNNR 5 1002-03	Montaż wysięgników rurowych 1,5m na słupie	szt.	32,000		
11 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	32 + 12 = 44,000		
12 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew .	32 + 12 = 44,000		
13 d.1	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnąkowa	szt.	32 + 12 = 44,000		
14 d.1	KNNR 5 0726-06	Zarobienie na sucho końca kabla	szt.	44 * 2 = 88,000		
15 d.1	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce	szt.ż ył	44 * 2 = 88,000		
16 d.1	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.	44,000		
17 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	1,000		
18 d.1	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar	1,000		
Razem dział: OŚWIETLENIE ULICZNE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						