

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		BUDOWA STUDNI KABLOWYCH				
1 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR typu SKR-1	szt.	6,000		
2 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02 analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO typu SKO-2	szt.	9,000		
3 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0322-03 analogia	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych	szt.	15,000		
Razem dział: BUDOWA STUDNI KABLOWYCH						
2		BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTu1				
4 d.2	ZN-97/TP S.A.-040 0102-06 analogia	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie 1xRO+2xRS+2xWMR	m	738,000		
5 d.2	ZN-97/TP S.A.-039 0207-06 analogia	Uszczelnienie otworów rurociągu RS	otw.	4,000		
6 d.2	ZN-97/TP S.A.-039 0207-06 analogia	Uszczelnienie otworów mikrokanalizacji	otw.	28,000		
7 d.2	ZN-97/TP S.A.-039 0207-06 analogia	Uszczelnienie otworów rury RO	otw.	4,000		
Razem dział: BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTu1						
3		BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTp1				
8 d.3	ZN-97/TP S.A.-040 0102-02 analogia	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie 2xRO	m	42,000		
9 d.3	ZN-97/TP S.A.-039 0202-04 analogia	Ręczne wciąganie rur kanału technologicznego 2xRS+2xWMR w otwór wolny - rury w zwojach	m	42,000		
Razem dział: BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTp1						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						