

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE.

Linia elektroenergetyczna kablowa nN 0,4kV zasilająca ZK-SO – Wysokie Mazowieckie etap III

Tabela 1

Lp.	Opis materiałów	LK-nN YAKY 4x50 mm ²	j.m.
1.	Trasa YAKY 4x50 mm ²	253	m
2.	Kabel YAKY 4x50 mm ²	267	m
3.	Przewód YDY 2x2,5 mm ²	-	m
4.	Folia kablowa (niebieska)	263	m
5.	Rura osłonowa DVK-110	200	m
6.	Rura osłonowa SRS-110	53	m
7.	Dławnica czopowa EK 186/110	14	m
8.	Palczatka termokurczliwa AK3 16-35	2	szt.
9.	Palczatka termokurczliwa AK4 25-95	2	szt.
10.	Tabliczka identyfikacyjna – kablowa	27	szt.
11.	Opaska kablowa CT 200-3,6	54	szt.
12.	Szafka ZK-SO	-	kpl.
13.	Słup oświetleniowy 5,0m	-	kpl.
14.	Słup oświetleniowy 8,0m	-	kpl.
15.	Słup oświetleniowy 10,0m podwójny	-	kpl.
16.	Oprawa oświetleniowa 40W LED	-	kpl.
17.	Oprawa oświetleniowa 79W LED	-	kpl.
18.	Oprawa oświetleniowa 55W LED	-	kpl.
19.	Oprawa oświetleniowa 14W LED	-	kpl.
20.	fundament C25/30	-	kpl.
21.	Wysięgnik 0,95m	-	kpl.
22.	Wysięgnik 1-1,0-5	-	kpl.
23.	Izolacyjne złącze typu IZK-4.01 (bezpiecznikowe)	-	kpl.
24.	Izolacyjne złącze typu IZK-4.02 (fazowe)	-	kpl.
25.	Izolacyjne złącze typu IZK-4.03 (zerowe)	-	kpl.
26.	Bezpiecznik DO1-4A	-	kpl.
27.	Bednarka FeZn 25x4 mm 110 01	30	m
28.	Uziom pomiedziowany Φ 17,2/1,5m	20	szt.
29.	Złączka do uziomów Φ 17,2	20	szt.
30.	Głowica do uziomów Φ 17,2	16	szt.
31.	Grot do uziomów Φ 17,2	16	szt.
32.	Uchwyt krzyżowy-płaski	8	szt.
33.	Śruba kompletna M10x30	8	kpl.