

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont schodów wejściowych do budynku

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNKRB 3 0801-04		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	110,7600
			18,21+10,37+20,89+38,07+17,39+2,01+3,82		110,76000
2	KNR 4-01 0211-0300		Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach głębokości do 5cm	1 m2	110,7600
			18,21+10,37+20,89+38,07+17,39+2,01+3,82		110,76000
3	KNR 2-02W 1104-0100		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro	1 m2	110,7600
			18,21+10,37+20,89+38,07+17,39+2,01+3,82		110,76000
4	KNR K-36 0101-0100		Izolacje grubosci 2,0mm na powierzchniach poziomych narazonych na działanie wilgoci gruntowej z dwukomponentowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej	m2	110,7600
			18,21+10,37+20,89+38,07+17,39+2,01+3,82		110,76000
5	KNR 0-12 1121-0500		Okładziny schodów z płyt granitowych gr. 3 cm	1 m2	20,8900
			20,89		20,89000
6	KNR 0-12 1118-1100		Posadzki płytkowe z płyt granitowych gr. 3 cm	1 m2	56,2800
			18,21+38,07		56,28000
7	KNR 0-12 1122-0700		Cokoliki na schodach z płyt granitowych gr. 2 cm	1 m	33,5900
			10,37+17,39+2,01+3,82		33,59000
8	KNKRB 3 0703-05		Wymiana balustrad schodowych,balkonowych -demontaż i ponowny montaz balustrad schodowych	m2	36,5100
			7,22+1,37+5,87+10,85+0,76+2,85+1,75*2+2,84+1,25		36,51000
9	KNR 2-31 1103-0100		Remonty cząstkowe z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	100 m2	0,1204
			12,0405		12,04050
10	KNR 0-23 0931-0100		Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod wyprawę elewacyjną cienkowarstwową z tynku żywicznego	100 m2	0,1200
			12,0		12,00000
11	KNR 0-23 0931-0200		Ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej o grubości 2mm z tynku żywicznego	100 m2	0,1200
			12		12,00000
12	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	1 m3	4,0000
			4		4,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR K-36 0301-0100		Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych -usunięcie oznakowania dwóch miejsc parkingowych 2,5*5,0*2+3,6*5,0	m2	43,0000 43,00000
14	KSNR 6 0705-0100		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe. Sposób malowania - ręczny 2,5*5,0*3	100 m2	0,3750 37,50000
15	KSNR 6 0705-0700		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Strzałki i inne symbole. Sposób malowania - ręczny- zamalowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych 3,6*5,0	100 m2	0,1800 18,00000
16	KNR 4-03 1016-0900		poz zast. wykonanie pasa ostrzegawczego przed drzwiami 158x50 cm -154 szpilki śr. 25 mm co 70 mm metalowe z trzpieniem spawanym 154	100 szt	1,5400 154,00000