
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOMINÓW, UZUPEŁNIENIE POKRYCIA DACHOWEGO, WYMIANA ORYNNOWA-
NIA
ADRES INWESTYCJI : WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL. LUDOWA 5 NA DZIAŁCE O NR GEOD. 1837/4, 18-200 WY-
SOKIE MAZOWIECKIE
INWESTOR : GIMNAZJUM
ADRES INWESTORA : UL. LUDOWA 5, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Pieróg
DATA OPRACOWANIA : 23.03.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.03.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	S-02.00.00	m ²		
d.1	0535-02 ¹⁾	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 2.50*(46.30+46.30+10.80+10.80)	m ²	285.500	
				RAZEM	285.500
2	KNR 4-01	S-02.00.00	m ²		
d.1	0535-07 ¹⁾	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 0.80*(49.50+49.50+13.84+13.84)+0.25*[2*(0.41+0.66+0.43+0.43+0.41+0.42+2.50+3.02+0.42+0.45+0.52+0.52+4.95+4.75+2.50+1.52+1.50+2.30+1.00+0.54)]	m ²	116.179	
				RAZEM	116.179
3	KNR 4-01	S-02.00.00	m ²		
d.1	0430-05 ¹⁾	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach łąt ponad 24 cm 2.50*(46.30+46.30+10.80+10.80)	m ²	285.500	
				RAZEM	285.500
4	KNR 4-01	S-02.00.00	m		
d.1	0430-10 ¹⁾	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 2*(48.60+48.60+12.94+12.94)	m	246.160	
				RAZEM	246.160
5	KNR 4-01	S-02.00.00	m ²		
d.1	0430-06 ¹⁾	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - rozebranie nakładek 2.40*(46.80+46.80+10.70+10.70)	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
6	KNR 4-01	S-02.00.00	szt.		
d.1	0432-01 ¹⁾	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m ² - demontaż okien dachowych 5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01	S-02.00.00	m		
d.1	0535-04 ¹⁾	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*48.84+2*13.18	m	124.040	
				RAZEM	124.040
8	KNR 4-04	S-02.00.00	m ³		
d.1	0109-04 ²⁾	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 1.70*(0.17+0.28+0.52+0.40+0.48+1.05+1.27)+3.80*(0.79+2.10+1.67)+2.00*(0.75+0.23)	m ³	26.377	
				RAZEM	26.377
2		UZUPEŁNIENIE POKRYCIA DACHOWEGO, WYMIANA ORYNNOWANIA, STOLARKA OKIENNA			
9	KNR 2-02	S-06.00.00	m ³		
d.2	0408-03 ³⁾	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej zaimpregnowanej - nakładki 25x5cm na istn. krokwie 0.0283*(46.00+46.00+10.00+10.00)	m ³	3.170	
				RAZEM	3.170
10	kalkulacja	S-06.00.00	szt		
d.2	indywidualna	Śpięcie deski kalenicowej istniejącymi krokiewiami 4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-02	S-06.00.00	m ²		
d.2	0410-04 ³⁾	Ołacenie połaci dachowych łątami 40x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - 30 % nowe łąty [3.00*(46.90+46.90+11.30+11.30)]*0.30	m ²	104.760	
				RAZEM	104.760
12	KNR 2-02	S-06.00.00	m ²		
d.2	0410-04 ³⁾	Ołacenie połaci dachowych łątami 40x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - przełożenie starych łąt 70% [3.00*(46.90+46.90+11.30+11.30)]*0.70	m ²	244.440	
				RAZEM	244.440
13	KNR K-05	S-06.00.00	m		
d.2	0103-05 ⁴⁾	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 2*(19.50+13.84)	m	66.680	
				RAZEM	66.680
14	NNRNKB	S-06.00.00	m ²		
d.2	202 0528-02 ⁵⁾	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² blachą stalową ocynkowaną falistą na łątach lub deskowaniu - uzupełnienie pokrycia z blachy z wyprofilowaniem dobranym do istniejącego pokrycia 3.00*(46.90+46.90+11.30+11.30)+(0.62*0.61+0.62*0.86+0.63*1.41+0.63*1.12+0.61*1.38+0.62*2.08+0.65*3.92+3.71+0.62*2.70+0.62*4.60)	m ²	364.621	
				RAZEM	364.621

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2- d.2 02 0526-02 6)	S-06.00.00 Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - przełożenie starych rur spustowych + nowe kolanka 5*0.40	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2- d.2 02 0519-03 6)	S-06.00.00 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2*(49.50+13.84)	m m	 126.680	
				RAZEM	126.680
17	KNNR 2 d.2 0504-02 7)	S-06.00.00 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 0.244*(49.50+49.50+13.84+13.84)+0.669*(49.50+49.50+13.84+13.84)	m ² m ²	 115.659	
				RAZEM	115.659
18	KNNR 2 d.2 0504-01 7)	S-06.00.00 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbki kominków dachowych, wywiewek, komina 36*[0.10*(0.45)]+9*[0.10*(0.15)]+0.10*0.65	m ² m ²	 1.820	
				RAZEM	1.820
19	KNR 0-19 d.2 1023-01 8)	S-05.00.00 Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m ² - O1 5*0.38	m ² m ²	 1.900	
				RAZEM	1.900
20	KNR 7-28 d.2 0105-01 9)	S-06.00.00 Zalanie otworów o głębokości do 40 cm - otwory po rynnach 5.00	otw. otw.	 5.000	
				RAZEM	5.000
3		KOMINKI			
21	KNR 2-17 d.3 0208-01 10)	S-06.00.00 Kominki dachowe 36.00	szt. szt.	 36.000	
				RAZEM	36.000
22	Kalkulacja d.3 indywidualna	S-06.00.00 Wywiewki kanalizacyjne z PCV 50mm 9.00	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000
23	kalkulacja d.3 indywidualna	S-06.00.00 Komin stalowy fi 200mm z wkładem z blachy żaroodpornej z ociepleniem min. 5cm, z daszkiem wys. 2,30m 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		UPORZĄDKOWANIE TERENU			
24	KNR 4-04 d.4 1103-04 1103-05 2)	S-02.00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 4 km 30.00	m ³ m ³	 30.000	
				RAZEM	30.000
25	kalkulacja d.4 indywidualna	S-02.00.00 Opłata za składowanie na wysypisku gruzu. Przyjęto gruz lekki. 30,00*1,2=36,00t 36.00	t t	 36.000	
				RAZEM	36.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	KOPRIN wyd.I 2003
5	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
6	WACETOB wyd.V 2003
7	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
8	IGM wyd.I 1998
9	WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996
10	ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996