

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m	Ilość j.m.	Uwagi
1	KNR 4-01 0511-0300		Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku, łącznie z wywiezieniem i utylizacją	1 m2	271,3800	
			271,38		271,3800	
2	KNR 4-01 0535-0400		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	60,3000	
			60,3		60,3000	
3	KNR 4-01 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	45,0000	
			45		45,0000	
4	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	12,4000	
			12,4		12,4000	
5	KNR 4-04 0403-0400		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	1 m2	8,0000	
			8		8,0000	
6	KNR 4-01 0432-0100		Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1,0m2 ze ścian drewnianych.	1 szt	4,0000	
			4		4,0000	
7	KNR 4-01 0430-0500		Rozebranie ołacenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm	1 m2	271,3800	
			271,38		271,3800	
8	KNR 4-01 0419-0200		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2,1m do 5,0m	1 szt	6,0000	
			6		6,0000	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m	Ilość j.m.	Uwagi
9	KNR 4-01 0212-0400		Rozebranie betonowych czapek kominowych 6,62	1 m2	6,6200 6,6200	
10	KNR 4-04 0109-0400		Ręczne rozebranie kominów wolnostojących z cegły przy użyciu klinów i młotów 5,98	1 m3	5,9800 5,9800	
11	KNR 2-02W 0514-0601		Różne obróbki i elementy z blachy stalowej powlekanej. Kominki wentylacyjne. grubość blachy 0,60 mm 22	1 szt	22,0000 22,0000	
12	KNR 2-02 0408-0500		Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; krokwie zwykle długości ponad 4,5m o przekroju poprzecznym do 180cm2 0,3	1 m3	0,3000 0,3000	
13	KNR AT-09 0103-0201		Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach. Rozstaw kontrłat – 0,80 cm, łaty iglaste nasyczone 30x50 mm kl. II, na gwoździe budowlane 271,38	1 m2	271,3800 271,3800	
14	KNR 2-02 0410-0300		Ołączenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38x50mm o rozstawie 16cm do 24cm 271,38	1 m2	271,3800 271,3800	
15	KNR 0-15 0519-0400		Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną poliestrem w arkuszach o wymiarach modułu fali 20,0x40,0cm 271,38	100 m2	2,7138 271,3800	
16	NNR 6 0539-0100		Montaż gąsiorów na dachu krytym blachą stalową powlekaną 43,3	1 m	43,3000 43,3000	
17	NNR 6 0541-0100		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 45,1	1 m2	45,1000 45,1000	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m	Ilość j.m.	Uwagi
18	KNR 2-02 0508-0400		Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15cm z blachy powlekanej grubości 0,50mm	1m	60,3000	
			60,3		60,3000	
19	KNR 2-02 0510-0200		Rury spustowe okrągłe o średnicy 10cm z blachy powlekanej grubości 0,50mm	1 m	58,6000	
			58,6		58,6000	
20	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	1 m3	6,6400	
			6,64		6,6400	
21	KNR 4-01 0108-1000		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km	1 m3	6,6400	
			6,64		6,6400	
22	KNR 4-01 0415-0300		Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów; włazów kominiarskich	1 szt	1,0000	
			1		1,0000	
23	KNR 4-01 0532-0600		Uzupełnienie pokrycia wyłazu dachowego z pokryciem klapy blachą powlekaną	1 szt	1,0000	
			1		1,0000	
24	NNR 6 0539-0400		Montaż barier śniegowych na dachu krytym blachą stalową powlekaną	1m	52,6000	
			52,6		52,6000	
25	TZKNBK 07 0049-0100		Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	1 m2	186,0000	
			186		186,0000	
26	TZKNBK 07 0077-0100		Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych gr 5 cm ułożona na wierzchu konstrukcji – pozioma na sucho. Styropian FS 20	1 m2	186,0000	
			186		186,0000	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m	Ilość j.m.	Uwagi
27	KNR 2-02 1101-0200		Podkłady betonowe na stropie z użyciem pompy do betonu.	1 m3	9,3000	
			9,3		9,3000	
28	NNR 6 1027-0100		Okna dachowe typu FAKRO	1 kpl	2,0000	
			2		2,0000	