

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I ETAP			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIA			
d.1.1	1 KNR-W 4-01 0353-07 przyziemie piętro	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 7 8	szt. szt. szt.	 7.000 8.000	
				RAZEM	15.000
d.1.1	2 KNR-W 4-01 0346-03 przyziemie	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 3.20*1.73	m ² m ²	 5.536	
				RAZEM	5.536
d.1.1	3 KNR 4-04 0404-07	Demontaż ściany szkieletowej na konstrukcji drewnianej, poszytej płytami pilśniowymi 2.10*(3.53+3.49)	m ² m ²	 14.742	
				RAZEM	14.742
d.1.1	4 KNR-W 4-01 0348-02 analogia przyziemie piętro	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucie otworów drzwiowych 0.07*2.05*[0.27*(2+2+2+1+2+2+2+1)+0.12*(1+1)] 0.07*2.05*[0.26*(2+2+2+2+1)+0.12*(1+1)]	m ³ m ³ m ³	 0.577 0.370	
				RAZEM	0.947
d.1.1	5 KNR-W 4-01 0353-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad poz.58/2.0	szt. szt.	 12.571	
				RAZEM	12.571
d.1.1	6 KNR-W 4-01 0344-06	Wykucie bruzd pochyłych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu zamontowania pochwyty na klatce schodowej poz.58	m m	 25.142	
				RAZEM	25.142
d.1.1	7 KNR-W 4-01 0334-05	Wykucie strzępi w ścianie z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 3.20*3	m m	 9.600	
				RAZEM	9.600
d.1.1	8 KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - przyjęto 20% powierzchni ścian do renowacji R = 0,2 1427.948	m ² m ²	 1427.948	
				RAZEM	1427.948
d.1.1	9 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z sufitów z zeskrab.farby 81.51+241.9+325.75	m ² m ²	 649.160	
				RAZEM	649.160
d.1.1	10 KNR 4-04 0405-03 przyziemie piętro	Rozebranie drewnianych podłóg na wpust 67.78+68.07 69.22+68.07	m ² m ² m ²	 135.850 137.290	
				RAZEM	273.140
d.1.1	11 KNR 4-04 0504-03 przyziemie piętro	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5.70*2.24*2+1.25*2.25*2 5.70*2.25*2+1.25*2.25*2	m ² m ² m ²	 31.161 31.275	
				RAZEM	62.436
d.1.1	12 KNR 4-04 0504-06 przyziemie piętro	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 241.9-31.161 325.75-31.275	m ² m ² m ²	 210.739 294.475	
				RAZEM	505.214
d.1.1	13 KNR 13-23 0107-05 przyziemie piętro	Rozebranie oblicowań ścian z płytek 1.60*2*(7.22+2*2.24)*2 1.60*2*(7.22+2*2.24)*2	m ² m ² m ²	 74.880 74.880	
				RAZEM	149.760
d.1.1	14 KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km poz.1*0.25*2.0*0.09+poz.2*0.15+poz.3*0.10+poz.4+0.5+poz.6*0.25*0.12+poz.7*0.12*0.05+poz.8*0.03*20%+poz.9*0.02+poz.10*0.05+poz.11*0.03+poz.12*0.02+poz.13*0.03	m ³ m ³	 56.917	
				RAZEM	56.917
d.1.1	15 KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - do 10km Krotność = 9 poz.14	m ³ m ³	 56.917	
				RAZEM	56.917
1.2		ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2.1		Ściany			
16	KNR-W 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1.2	0306-02				
.1					
	piętro	3.20*(5.88+0.30+3.53)-(0.90*2.0*2)	m ²	27.472	
				RAZEM	27.472
17	KNR 9-10	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z kształtek SILIKAT N 6,5 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m ²		
d.1.2	0158-01				
.1					
	piętro	3.20*2.26	m ²	7.232	
				RAZEM	7.232
18	TZKNBK IV -	Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane	m		
d.1.2	376				
.1					
		12*1.50+4*1.40	m	23.600	
				RAZEM	23.600
19	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną - naprawa miejsc po wykutych ścianach działowych	m		
d.1.2	0705-04				
.1		3.20*2	m	6.400	
				RAZEM	6.400
20	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1.2	0710-02				
.1		poz.8*20%+poz.16+poz.17	m ²	320.294	
				RAZEM	320.294
21	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.2	0805-01				
.1					
	przyziemie	[2.05*(5.77+2*0.28+0.22+2.03+0.18+0.54+0.63+2*1.26+2*2.26+2*0.20)-2*0.80*2.0-0.90*2.0-0.90*1.15]*2	m ²	59.147	
	piętro	[2.05*(5.77+2*0.28+0.22+2.03+0.18+0.54+0.63+2*1.26+2*2.26+2*0.20)-2*0.80*2.0-0.90*2.0-0.90*1.15]*2	m ²	59.147	
				RAZEM	118.294
22	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m ²		
d.1.2	0109-02				
.1					
	kl.sch. nr 1	1.50*(2.73+1.50*2+1.3*3.53+2.75+5.66+0.62*1.3+1.50)-1.50*0.90*3+1.50*(1.30*3.20+2.79+2.50)-1.50*0.90*2	m ²	38.978	
				RAZEM	38.978
23	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.2	202 2013-01				
.1					
		poz.8+poz.16+poz.17-(poz.21+poz.22)	m ²	1305.380	
				RAZEM	1305.380
24	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach	m ²		
d.1.2	202 2020-01				
.1					
	piwnica	0.38*[(1.8+2*0.85)*2]	m ²	2.660	
	przyziemie	0.38*[(1.80+2*2.20)*8+(0.88+2*0.56)*3+(0.80+2*2.20)*3+(0.98+2*2.20)+(0.90+2*1.76)*11]	m ²	47.576	
	piętro	0.38*[(1.80+2*2.20)*8+(0.88+2*0.56)*2*3+(0.90+2*1.76)*12+(1.80+2*2.22)*4+(1.80+2*2.22)*4]	m ²	62.533	
				RAZEM	112.769
25	KNNR 2	Przygotowanie podłoża pod malowanie - ręczne gruntowanie	m ²		
d.1.2	0904-03				
.1					
		poz.23+poz.24	m ²	1418.149	
				RAZEM	1418.149
26	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor	m ²		
d.1.2	1510-03				
.1					
		poz.23	m ²	1305.380	
				RAZEM	1305.380
27	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - na biało	m ²		
d.1.2	1510-03				
.1					
		poz.24	m ²	112.769	
				RAZEM	112.769
28	KNNR 7	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 - zabudowa kabin WC z systemowych płyt laminowanych gr. 18mm	m ²		
d.1.2	0703-02				
.1					
	przyziemie	1.30*(1.20+2.12)*2	m ²	8.632	
	piętro	1.30*(1.20+2.12)*2+1.30*(1.20*2.44)	m ²	12.438	
				RAZEM	21.070

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 d.1.2 0322-02 .1	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 19+26	szt. szt.	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
1.2.2		Posadzki			
30	KNR-W 2-02 d.1.2 1105-03 .2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny piwnica 81.51 przyziemie 241.9 piętro 325.75	m ² m ² m ² m ²	 81.510 241.900 325.750	 649.160
				RAZEM	649.160
31	KNR-W 2-02 d.1.2 1105-01 .2	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko poz.30	m ² m ²	 649.160	 649.160
				RAZEM	649.160
32	KNR-W 2-02 d.1.2 0606-01 .2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe piwnica 81.51	m ² m ²	 81.510	 81.510
				RAZEM	81.510
33	KNR-W 2-02 d.1.2 0608-03 .2	Izolacje z płyt styropianowych "tłumiących kroki" gr. 2 cm, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa przyziemie 241.9 piętro 325.75	m ² m ² m ²	 241.900 325.750	 567.650
				RAZEM	567.650
34	KNR-W 2-02 d.1.2 1104-01 .2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro poz.33	m ² m ²	 567.650	 567.650
				RAZEM	567.650
35	KNR-W 2-02 d.1.2 1104-03 .2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm poz.33	m ² m ²	 567.650	 567.650
				RAZEM	567.650
36	KNNR 2 d.1.2 1208-01 .2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych i wykładziny poz.33	m ² m ²	 567.650	 567.650
				RAZEM	567.650
37	KNNR 2 d.1.2 1208-02 .2	Samopoziomujące masy szpachlowe pod płytki z kamieni sztucznych - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 parter 12.56+2.72+12.40+2.70 I piętro 11.13+12.72+2.72+12.4+2.7+8.37	m ² m ² m ²	 30.380 50.040	 80.420
				RAZEM	80.420
38	KNNR 2 d.1.2 1208-02 .2	Samopoziomujące masy szpachlowe pod wykładziny podłogowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 8 piwnica 32.89+15.96+32.66 parter 36.36+67.78+8.72+11.0+68.07+2.98+6.37+10.24 I piętro 55.12+2.7+54.62+7.89+69.22+2.89+6.2+68.07+2.64+6.36	m ² m ² m ² m ²	 81.510 211.520 275.710	 568.740
				RAZEM	568.740
39	NNRNKB d.1.2 202 1118-10 .2	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej parter 12.56+2.72+12.4+2.70+8.72+2.98+6.37 I piętro 11.13+12.72+2.72+12.4+2.70+2.70+2.89+6.20+2.64+6.36	m ² m ² m ²	 48.450 62.460	 110.910
				RAZEM	110.910
40	NNRNKB d.1.2 202 1122-05 .2	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej poz.39*1.16	m m	 128.656	 128.656
				RAZEM	128.656
41	NNRNKB d.1.2 202 1118-10 .2	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek o wym. 30x60 cm luzem na zaprawie klejowej - klatki schodowe kl. sch. 1 10.24+8.37+1.4*0.145*(4+11+11+12)	m ² m ²	 26.324	 26.324
				RAZEM	26.324

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej	m		
d.1.2	202 1122-05				
.2		poz.41*1.16	m	30.536	
				RAZEM	30.536
43	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²		
d.1.2	1112-05				
.2		parter + I piętro 143.40	m ²	143.400	
				RAZEM	143.400
44	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - elastyczna wykładzina heterogeniczna	m ²		
d.1.2	1112-05				
.2		piwnica 32.89+15.96+32.66	m ²	81.510	
				RAZEM	81.510
45	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - elastyczna wykładzina heterogeniczna	m ²		
d.1.2	1112-05				
.2		parter+I piętro 294.10	m ²	294.100	
				RAZEM	294.100
45	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu	m		
d.1.2	1113-06				
.2		263.43	m	263.430	
				RAZEM	263.430
46	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin	m ²		
d.1.2	1112-09				
.2		poz.44+poz.45	m ²	375.610	
				RAZEM	375.610
47	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwa przypodłogowa (wyobleniowa)	m		
d.1.2	1113-07				
.2		(poz.43+poz.44+poz.45)*1.16	m	602.052	
				RAZEM	602.052
1.2.3		Sufity			
48	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną - naprawa miejsc po wykutych ścianach działowych	m		
d.1.2	0705-04				
.3		przyziemie 1.73	m	1.730	
				RAZEM	1.730
49	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1.2	0710-14				
.3		poz.30*20%	m ²	129.832	
				RAZEM	129.832
50	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach	m ²		
d.1.2	202 2015-01				
.3		poz.30	m ²	649.160	
				RAZEM	649.160
51	KNNR 2	Przygotowanie podłoża pod malowanie - ręczne gruntowanie	m ²		
d.1.2	0904-03				
.3		poz.50	m ²	649.160	
				RAZEM	649.160
52	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.2	1510-03				
.3		poz.50	m ²	649.160	
				RAZEM	649.160
1.2.4		Stołarka okienna i drzwiowa			
53	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCV, szklenie szłem bezpiecznym, kolor analogiczny do stolarki okiennej zewnętrznej złoty dąb	m ²		
d.1.2	202 1025-03				
.4		O1 (fix) 0.90*1.15*5	m ²	5.175	
				RAZEM	5.175
54	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.1.2	0320-02				
.4		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	m ²		
d.1.2	10320-03				
.4		1.02*2.05*14	m ²	29.274	
				RAZEM	29.274
56	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - ramiak drewniany obłożony płytami HDF	m ²		
d.1.2	1022-05				
.4					
	D1	1.02*2.05*8	m ²	16.728	
	D1WC	1.02*2.05*6	m ²	12.546	
	D2WC	0.92*2.05*4	m ²	7.544	
				RAZEM	36.818
57		Żaluzje kasetowe z atestem higienicznym i niepalności	m ²		
d.1.2	analiza indywidualna				
.4					
	piwnica	1.8*0.85*2	m ²	3.060	
	przyziemie	1.80*2.20*8+0.88*1*3*0.56+0.80*2.20*3+0.98*2.20+0.90*1.76*11	m ²	58.018	
	piętro	1.80*2.20*8+2*3*0.88*0.56+0.90*1.76*12+1.80*2.22*4+1.80*2.22*4	m ²	85.613	
				RAZEM	146.691
1.3		ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE			
58	KNR-W 2-02	Pochwył na wspornikach stalowe malowane proszkowo - na wys. 75 i 90 cm fi 51/4	m		
d.1.3	1208-03				
.4		1.3*(3.4*2+3.4+1.4+3.87*2)	m	25.142	
				RAZEM	25.142
59		Siatka zabezpieczająca stalowa malowana proszkowo	m ²		
d.1.3	analiza indywidualna				
.4		3.26*6.71+3.2*1.4	m ²	26.355	
				RAZEM	26.355
1.4		WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE			
60		Lustro 200x40cm wklejane	szt		
d.1.4	kalk. własna				
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
61		Lustro 60x60 wklejane	szt		
d.1.4	kalk. własna				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
62		Dozownik mydła w płynie	szt		
d.1.4	kalk. własna				
		22	szt	22.000	
				RAZEM	22.000
63		Pojemnik na papier toaletowy	szt		
d.1.4	kalk. własna				
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
64		Pojemnik na odpadki	szt		
d.1.4	kalk. własna				
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
65		Pojemnik na ręczniki papierowe	szt		
d.1.4	kalk. własna				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
66		Półka w płyty laminowanej gr. 36mm wym. 10x30x3,6mm	szt		
d.1.4	kalk. własna				
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
67		Wieszak na ręczniki listwa (30 szt.)	szt		
d.1.4	kalk. własna				
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000