

KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont polegający na wymianie nawierzchni chodników i zjazdów w ul. Kościelnej /od mostu na rzece Brok do ul. 1-go Maja/ oraz montaż oświetlenia przejścia dla pieszych w Wysokim Mazowieckiem
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościelna, Wysokie Mazowieckie
INWESTOR : Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
ADRES INWESTORA : ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Ciurla (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 11.09.2013

NARZUTY

Podatek VAT [V] % $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.09.2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	D-01.02.04 d.1	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 821 <chodniki> + 112.2 <zjazdy>	m ² m ²	933.200	
				RAZEM	933.200
2	D-01.02.04 d.1	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 305.5	m m	305.500	
				RAZEM	305.500
3	D-01.02.04 d.1	Rozebranie obrzeży betonowych 226	m m	226.000	
				RAZEM	226.000
4	D-01.02.04 d.1	Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych 61	m m	61.000	
				RAZEM	61.000
5	D-01.02.04 d.1	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu 305.5 * 0.09	m ³ m ³	27.495	
				RAZEM	27.495
6	D-01.02.04 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km 821 * 0.06 + 112.2 * 0.08 + 305.5 * 0.2 * 0.3 + 226 * 0.06 * 0.2 + 1.0 + 27.495	m ³ m ³	107.773	
				RAZEM	107.773
7	D-01.02.04 d.1	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km 107.773	m ³ m ³	107.773	
				RAZEM	107.773
2		ROBOTY ZIEMNE			
8	D-01.02.01 d.2	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 112.2 * 0.20 <na podbudowę pod zjazdami> + 821 * 0.15 <na podbudowę pod chodnik>	m ³ m ³	145.590	
				RAZEM	145.590
3		PODBUDOWY			
9	D-04.01.01 d.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV 821 <chodniki> + 112.2 <zjazdy>	m ² m ²	933.200	
				RAZEM	933.200
10	D-04.04.01 d.3	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm 821 <chodniki>	m ² m ²	821.000	
				RAZEM	821.000
11	D-04.04.01 d.3	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm 112.2 <zjazdy>	m ² m ²	112.200	
				RAZEM	112.200
4		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
12	D-07.06.02 d.4	Ustawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych (podwójne) o rozstawie słupków z rur stalowych co 1,5 m 156.5	m m	156.500	
				RAZEM	156.500
5		ELEMENTY ULIC			
13	D-08.01.02 d.5	Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej 305.5	m m	305.500	
				RAZEM	305.500
14	D-08.01.02 d.5	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) 305.5 * 0.09	m ³ m ³	27.495	
				RAZEM	27.495
15	D-08.02.02 d.5	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 821	m ² m ²	821.000	
				RAZEM	821.000
16	D-08.03.01 d.5	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 272	m m	272.000	
				RAZEM	272.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	272.000
17	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.5		39 <ew. zakończenie zjazdów>	m	39.000	
				RAZEM	39.000
18	D-08.04.01	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.5		112.2	m ²	112.200	
				RAZEM	112.200
6		INNE			
19	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
d.6		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
d.6		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	933.200		
d.1						
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	305.500		
d.1						
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	226.000		
d.1						
4	D-01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych	m	61.000		
d.1						
5	D-01.02.04	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m ³	27.495		
d.1						
6	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km	m ³	107.773		
d.1						
7	D-01.02.04	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km	m ³	107.773		
d.1						
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
8	D-01.02.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	145.590		
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWY				
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²	933.200		
d.3						
10	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm	m ²	821.000		
d.3						
11	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm	m ²	112.200		
d.3						
Razem dział: PODBUDOWY						
4		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
12	D-07.06.02	Ustawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych (podwójne) o rozstawie słupków z rur stalowych co 1,5 m	m	156.500		
d.4						
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
5		ELEMENTY ULIC				
13	D-08.01.02	Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej	m	305.500		
d.5						
14	D-08.01.02	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m ³	27.495		
d.5						
15	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	821.000		
d.5						
16	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	272.000		
d.5						
17	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	39.000		
d.5						
18	D-08.04.01	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	112.200		
d.5						
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
6		INNE				
19	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4.000		
d.6						
20	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	8.000		
d.6						
Razem dział: INNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: