

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Montaż słupa oświetleniowego w ulicy Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych			
1.1	Linie kablowe oświetleniowe			
1.1.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 7*0,4*0,8	m ³ m ³	2,24	
			RAZEM	2,24
1.1.2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 7*2	m m	14,00	
			RAZEM	14,00
1.1.3	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 7*0,4*0,6	m ³ m ³	1,68	
			RAZEM	1,68
1.1.4	Ułożenie rur osłonowych z PCW - rura dzielona HDPE 160 1	m m	1,00	
			RAZEM	1,00
1.1.5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 5x25 8	m m	8,00	
			RAZEM	8,00
1.1.6	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXs 5x25 w słupie 4	m m	4,00	
			RAZEM	4,00
1.1.7	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - Słup SPV 6/3 do oprawy NEOS 3 Zebra, malowany RAL1018 + 9005 + do 2,5m anty-grafiti 1	szt. szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
1.1.8	Montaż tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej 1	szt. szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
1.1.9	Montaż tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej - wymiana tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowej 1	szt. szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
1.1.	Montaż wysięgnika na słupie 10 1	szt. szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
1.1.	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki - przewód YDY 3x2,5 11 1	kpl. kpl.	1,00	
			RAZEM	1,00
1.1.	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 12 - oprawa NEOS 3 Zebra/1837/150W 1	szt. szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
1.1.	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YAKXs 5x25 13 2	szt. szt.	2,00	
			RAZEM	2,00
1.1.	Pomiary elektryczne 14 1	kpl. kpl.	1,00	
			RAZEM	1,00
1.1.	Transport ziemi samochodem z załadunkiem 15 poz.1.1.1-poz.1.1.3	m ³ m ³	0,56	
			RAZEM	0,56