

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
<b>1.1 Budowa złącz kablowych</b>			
1.	Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	228,8000
2.	Keramzyt	m <sup>3</sup>	1,5000
3.	Pręt stalowy miedziowany kuty np. GALMAR (fi 17.2 i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	160,0000
4.	Tulejka uszczelniająco wzmacniająca np. GALMAR	szt.	128,0000
5.	Uchwyt krzyżowy np. GALMAR	szt.	32,0000
6.	Złącze kablowe ZK-4(1) wraz z fundamentem, wykonane i wyposażone zgodnie z projektem	kpl.	1,0000
7.	Złącze kablowo-pomiarowe ZK-3+1TL(8) wraz z fundamentem, wykonane i wyposażone zgodnie z projektem	kpl.	1,0000
8.	Złącze kablowo-pomiarowe ZK-3+2TL(10) wraz z fundamentem, wykonane i wyposażone zgodnie z projektem	kpl.	1,0000
9.	Złącze kablowo-pomiarowe ZK-3+2TL(3) wraz z fundamentem, wykonane i wyposażone zgodnie z projektem	kpl.	1,0000
10.	Złącze kablowo-pomiarowe ZK-3+3TL(4) wraz z fundamentem, wykonane i wyposażone zgodnie z projektem	kpl.	1,0000
11.	Złącze kablowo-pomiarowe ZK-3+3TL(5) wraz z fundamentem, wykonane i wyposażone zgodnie z projektem	kpl.	1,0000
12.	Złącze kablowo-pomiarowe ZK-3+3TL(6) wraz z fundamentem, wykonane i wyposażone zgodnie z projektem	kpl.	1,0000
13.	Złącze kablowo-pomiarowe ZK-3+3TL(9) wraz z fundamentem, wykonane i wyposażone zgodnie z projektem	kpl.	1,0000
14.	Złącze kablowo-pomiarowe ZK-3+5TL(2) wraz z fundamentem, wykonane i wyposażone zgodnie z projektem	kpl.	1,0000
15.	Złącze kablowo-pomiarowe ZK-3+6TL(7) wraz z fundamentem, wykonane i wyposażone zgodnie z projektem	kpl.	1,0000

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
<b>1.2 Budowa linii kablowej</b>			
1.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m <sup>2</sup>	91,1400
2.	Kabel YAKXs 4x120	m	403,5200
3.	Kabel YKY 5x10	m	979,6800
4.	kolanka do rurek elektroinstalacyjnych	szt.	26,0000
5.	Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt.	561,6000
6.	Końcówki kablowe 10mm <sup>2</sup>	szt.	280,0000
7.	Końcówki kablowe 120mm <sup>2</sup>	szt.	96,0000
8.	Listwa zaciskowa	szt.	28,0000
9.	Opaski kablowe	szt.	208,4800
10.	Palczatka termokurczliwa do kabla YAKXs 4x120	szt.	24,0000
11.	Palczatka termokurczliwa do kabla YKY 5x10	szt.	56,0000
12.	Piasek	m <sup>3</sup>	111,4800
13.	Rura osłonowa HDPE 110 np. DVK 110 prod. Arot	m	439,9200
14.	Rura osłonowa HDPE 160 (do przecisku) np. SRS 160 prod. Arot	m	22,8800
15.	Rura osłonowa HDPE 75 np. DVR 75 prod. Arot	m	313,0400
16.	Rurka elektroinstalacyjna sztywna np. RL32	m	135,2000
17.	Rury odporna na UV (np. BE32 prod. Arot)	m	202,8000
18.	Uchwyty (np. VF 32 prod. Arot)	szt.	202,8000
19.	uchwyty do rurek elektroinstalacyjnych	szt.	78,0000
20.	Uszczelniając do przepustów (np. EK 186 prod. Busch)	szt.	18,0000

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
<b>2 Roboty demontażowe i dodatkowe</b>			
1.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	4,3200
2.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	80,0000
3.	kostka polbrukowa o parametrach zgodnych z istniejącymi	m <sup>2</sup>	5,2800
4.	mieszanka betonowa	m <sup>3</sup>	8,0000
5.	Nasiona traw	kg	0,6400
6.	plyta chodnikowa o parametrach zgodnych z istniejącymi	m <sup>2</sup>	5,2800
7.	Ziemia urodzajna (humus)	m <sup>3</sup>	3,2000