

Przedmiar robót
Przebudowa ulicy Wiosennej
w m. Wysokie Mazowieckie

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km rob. 0+000 - 0+107,50; 107,50m 0.1075	km		
		km	0.11	
			RAZEM	0.11
1.2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1	D. 02.03.00 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI			
d.1.2	2 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²		
.1	107,50m*6,00m = 645,00m ² rozjazd: 18,00m ² 663.00	m ²	663.00	
			RAZEM	663.00
2	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
2.1	D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 4 cm. na ruch KR1			
d.2.1	3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 11W w km rob. 0+000 - 0+107,50; 107,50m*6,00m = 645,00m ² rozjazd: 18,00m ² 663.00	m ²		
		m ²	663.00	
			RAZEM	663.00
d.2.1	4 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 663,00m ² *0.0995 = 65,97t. 65.97	t		
		t	65.97	
			RAZEM	65.97
2.2	D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścierna gr. w-wy 4 cm. na ruch KR1			
d.2.2	5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna) AC 11S w km rob. 0+000 - 0+107,50; 107,50m*6,00m = 645,00m ² rozjazd: 18,00m ² 663.00	m ²		
		m ²	663.00	
			RAZEM	663.00
d.2.2	6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 663,00m ² *0.102= 67,63t 67.63	t		
		t	67.63	
			RAZEM	67.63
2.3	D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych			
d.2.3	7 Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km P.T. 18,00m 18.00	m		
		m	18.00	
			RAZEM	18.00
3	D.07.00.00 OZNAKOWANIE			
3.1	D. 07.02.00 Oznakowanie pionowe			
d.3.1	8 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
4		szt.	4.00	
			RAZEM	4.00
3.2	D. 07.02.00 Oznakowanie pionowe			
d.3.2	9 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² wg. projektu stałej organizacji ruchu	szt.		
4		szt.	4.00	
			RAZEM	4.00
4	INNE ROBOTY			
4.1	Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego			
d.4.1	10 Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.		
1		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
4.2	D.10.01.05.03 Przebudowa linii.			
d.4.2	11 Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych.	szt.		
6		szt.	6.00	
			RAZEM	6.00
4.3	D.10.01.05.02 Przebudowa linii.			
d.4.3	12 Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
5		szt.	5.00	
			RAZEM	5.00

Przedmiar robót
Przebudowa ulicy Wiosennej
w m. Wysokie Mazowieckie

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.4	Inwentaryzacja powykonawcza			
13	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.4.4				
1		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00