

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 2. II ETAP	
Dział nr 2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIA	
67. KNR-W 4-01 0353-07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	
Jednostka: szt.	15,0000
----- przyziemie: (9) piętro: (6)	
68. KNR-W 4-01 0346-03 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	
Jednostka: m2	17,7300
----- piwnica: (0) przyziemie: (3.20*2.73) piętro: (3.20*(2.81)) korekta obmiaru: (0.002)	
69. KNR-W 4-01 0348-02 analogia Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucie otworów drzwiowych	
Jednostka: m3	0,1700
----- przyziemie: (0) piętro: (0.07*2.05*(0.26*(2+2)+0.12*(1))) korekta obmiaru: (0.0035)	
70. KNR-W 4-01 0331-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	
Jednostka: m3	3,3600
----- piwnica: (0) przyziemie: (0) piętro: (0.26*1.02*2.05+0.31*(0.92*2.05+1.19*3.20+0.85*2.10)+0.13*0.92*2.05+0.12*1.02*2.05) korekta obmiaru: (0.0017)	
71. KNR-W 4-01 0353-14 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad	
Jednostka: szt.	12,5700
----- #p130/2.0	
72. KNR-W 4-01 0344-06 Wykucie bruzd pochyłych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu zamontowania pochwyty na klatce schodowej	
Jednostka: m	25,1400
----- #p130	
73. KNR-W 4-01 0334-05 Wykucie strzępi w ścianie z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej	
Jednostka: m	111,8000
----- 2.20*13+3.20*9+3.20*17	
74. KNR-W 4-01 0314-02 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	
Jednostka: m3	0,3190
----- (0.28*0.20*(2*1.45+2.80)) korekta obmiaru: (-0.0002)	
75. KNR-W 4-01 0701-02 Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - przyjęto 20% powierzchni ścian do renowacji R = 0,2	
Jednostka: m2	1606,0100
----- (1606,012) korekta obmiaru: (-0.002)	

Opis robót	Ilość robót
76. KNR 4-01 0713-01 Przecieranie istniejących tynków wewn. z sufitów z zeszkrob.farby Jednostka: m2 396.2+351.53	747,7300
77. KNR 4-04 0405-03 Rozebranie drewnianych podłóg na wpust Jednostka: m2 przyziemie: (68.46) piętro: (68.63)	137,0900
78. KNR 4-04 0504-03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Jednostka: m2 piwnica: (0) przyziemie: (16.11) piętro: (5.70*2.25*1+1.25*2.25*1+2.74*6.03+6.03*3.03+9.27*5.88+2.88*1.40+3.3*5.69) korekta obmiaru: (-0.0002)	143,8570
79. KNR 4-04 0504-06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Jednostka: m2 przyziemie: (369.03) piętro: (351,33-127,747)	592,6130
80. KNR 13-23 0107-05 Rozebranie oblicowań ścian z płytek Jednostka: m2 piwnica: (0) przyziemie: (1.60*2*(7.22+2*2.24)*2) piętro: (1.60*2*(7.22+2*2.24)+1.60*(1.50+2*1.32+1.91*2+1.40+2.28)+2*2.0*(2.74+6.03+3.03+6.03-1.75-0.97+9.27+6.04+3.37+0.25+0.26*2+2.27+3.30+5.69))	314,2240
81. KNR 4-04 1102-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km Jednostka: m3 (#p67*0.25*2.0*0.09+#p68*0.15+#p69+#p70+0,5+#p72*0.25*0.12+#p73*0.12*0.05+#p74+#p75*0.03*20%+#p76*0.02+#p77*0.05+#p78*0.03+#p79*0.02+#p80*0.03) korekta obmiaru: (2.9099)	69,0583
82. KNR 4-04 1102-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - do 10km Jednostka: m3 (#p81) korekta obmiaru: (2.9099)	71,9682
Dział nr 2.2. ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE	
Dział nr 2.2.1. Ściany	
83. KNR-W 4-01 0306-02 Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian Jednostka: m2 piwnica: (0) przyziemie: (0) piętro: (3.20*(2.81+1.0)) korekta obmiaru: (-0.002)	12,1900

Opis robót	Ilość robót
84. KNR 9-10 0158-02 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z kształtek SILIKAT N 8 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych Jednostka: m2	3,8100
piętro: (3.20*(1.19)) korekta obmiaru: (0.002)	
85. KNR-W 2-02 0132-05 Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabrykowanych Jednostka: m	5,4000
N1: (2*1.35) N3: (2.70)	
86. KNR-W 4-01 0705-04 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa miejsc po wykutych ścianach działowych Jednostka: m	92,0000
2.20*4+3.20*13+3.20*13	
87. KNR-W 4-01 0710-02 Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu Jednostka: m2	420,9996
(#p75*20%+#p83+#p84) + (421.0) korekta obmiaru: (-337.2024)	
88. KNNR 2 0805-01 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej Jednostka: m2	108,5200
piwnica: (0) przyziemie: (2.05*(7.22+2.24*2)*2) piętro: (2.05*(2.29+7.24+1.38+1.79)*2) fartuch z glazury: (2.0*(3.34+0.90))	
89. KNR 2-02 1112-05 poz. zast. Okładzina ścienna PCV Jednostka: m2	65,4100
piwnica: (0) przyziemie: (3.20*(4.39+2.20)*2) piętro: (3,20*2*(1.47+2.16)) korekta obmiaru: (0.002)	
90. KNR 2-02 1112-09 Okładziny ścienne z tworzyw sztucznych - zgrzewanie okładzin Jednostka: m2	65,4100
65.41	
91. KNR K-04 0109-02 Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm Jednostka: m2	38,9800
kl.sch. nr 2: (1.50*(2.73+1.50*2+1.3*3.53+2.75+5.66+0.62*1.3+1.50)-1.50*0.90*3+1.50*(1.30*3.20+2.79+2.50)-1.50*0.90*2) korekta obmiaru: (0.0025)	
92. NNRNKB 202 2013-01 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach Jednostka: m2	1409,1000
1606.01+12.19+3.81-(108.52+65.41+38.98)	
93. NNRNKB 202 2020-01 (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach Jednostka: m2	88,5100
piwnica: (0) przyziemie: (0.38*((1.80+2*2.20)*12+(0.98+2*2.20)+3.50)) piętro: (0.38*((1.80+2*2.20)*4+(0.88+2*0.56)*2*3+(0.90+2*1.76)*6+(1.80+2*2.22)*4+(1.80+2*1.65)*4+(1.80+2*1.66)*8)) korekta obmiaru: (0.0004)	

Opis robót	Ilość robót
94. KNNR 2 0904-03 Przygotowanie podłoża pod malowanie - ręczne gruntowanie Jednostka: m2	1497,6100
1409.10+88.51	
95. KNR-W 2-02 1510-03 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor Jednostka: m2	1409,1000
1409.10	
96. KNR-W 2-02 1510-03 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - na białe Jednostka: m2	88,5100
88.51	
97. KNNR 7 0703-02 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 - zabudowa kabin WC z systemowych płyt laminowanych gr. 18mm Jednostka: m2	8,6300
przyziemie: (1.30*(1.20+2.12)) piętro: (1.30*(1.20+2.12)) korekta obmiaru: (-0.002)	
98. KNR 4-01 0322-02 Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł Jednostka: szt.	49,0000
5+13+31	
Dział nr 2.2.2. Posadzki	
99. KNR-W 2-02 1105-03 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny Jednostka: m2	651,4900
piwnica: (0) przyziemie: (5.72+46.39+54.46+35.19+105.96+34.33+11.03+68.46+2.77+12.67+9.64+10.30+8,54) piętro: (31.65+2.28+7.33+33.39+52.61+8.45+68.63+2.64+12.57+6.50+3.28+8,25+8,45)	
100. KNR-W 2-02 1105-01 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko Jednostka: m2	651,4900
651,49	
101. KNR-W 2-02 0608-03 Izolacje z płyt styropianowych "tłumiących kroki" gr. 2 cm, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Jednostka: m2	651,4900
przyziemie: (405,46) piętro: (246,03)	
102. KNR-W 2-02 1104-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro Jednostka: m2	651,4900
651,49	
103. KNR-W 2-02 1104-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Jednostka: m2	651,4900
651,49	

Opis robót	Ilość robót
104. KNNR 2 1208-01 Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych i wykładziny Jednostka: m2 651,49	651,4900
105. KNNR 2 1208-02 Samopoziomujące masy szpachlowe pod płytki z kamieni sztucznych - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Jednostka: m2 piwnica: (0) parter: (2.77+12.67+9,64+8,54) I piętro: (2.28+2.64+12,57+8,45)	59,5600
106. KNNR 2 1208-02 Samopoziomujące masy szpachlowe pod wykładziny podłogowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Jednostka: m2 piwnica: (0) przyziemie: (5.72+46.39+54.46+35.19+105.96+34.33+11.03+68.46+2.77+12.67+9.64+10.30+8,54) piętro: (31.65+2.28+7.33+33.39+52.61+8.45+68.63+2.64+12.57+6.50+3.28+8,25+8,45)	651,4900
107. NNRNKB 202 1118-1 (z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej Jednostka: m2 piwnica: (0) parter: (2.77+12.67+9,64+8,54) I piętro: (2.28+2.64+12.57+8,45)	59,5600
108. NNRNKB 202 1122-05 (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej Jednostka: m 59,56*1,16	69,0900
109. NNRNKB 202 1118-1 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek o wym. 30x60 cm luzem na zaprawie klejowej - klatki schodowe Jednostka: m2 kl. sch. 2: 10,30+8,25+1,4*0,145*(4+11+11+12)	26,2600
110. NNRNKB 202 1122-05 (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej Jednostka: m 26,26*1,16	30,4600
111. KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina dywanowa R = 1,2 M = 1,2 Jednostka: m2 parter: (30,50) I piętro: (12,56+12,56+30,50)	86,1200
112. Kalkulacja własna Wycieraczka systemowa Jednostka: m2 parter: 5,72	5,7200
113. KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm - elastyczna wykładzina heterogeniczna R = 1,2 M = 1,3 Jednostka: m2 piwnica: (0) parter: (46,39+54,46+35,19+105,96+34,33+11,03+68,46-30,50) I piętro: (31,65+7,33+33,39+52,61+8,45+68,63+6,50+3,28-12,56*2-30,50)	481,5400

Opis robót	Ilość robót
114. KNR 2-02 1112-09 Posadzki z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin Jednostka: m2	481,5400

piwnica: (0) parter: (46,39+54,46+35,19+105,96+34,33+11,03+68,46-30,50) I piętro: (31,65+7,33+33,39+52,61+8,45+68,63+6,50+3,28-12,56*2-30,50)	
115. KNR 2-02 1113-07 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwa przypodłogowa (wyobleniowa) Jednostka: m	658,4900

(86,12+481,54)*1.16	
Dział nr 2.2.3. Sufity	
116. KNR-W 4-01 0705-04 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa miejsc po wykutych ścianach działowych Jednostka: m	24,6000

piwnica: (0) przyziemie: (0,88+0,66+1,62+1,27+0,30+0,88+1,97+0,24+2,79+0,26+1,53+0,87+1,73) piętro: (1,34+2,61+2,37+1,31+1,39+0,29+0,29)	
117. KNR-W 2-02 2004-07 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 Jednostka: m2	71,3920

parter: (2,22*2,05+0,19*0,18+0,61*0,20+1,22*0,64+1,28*0,37+1,74*0,38+0,2*1,87+0,21*0,42+1,57*0,57+0,56*1,72+0,38*1,55+1,76*0,87+1,35*0,43+0,50*(2,04+0,39+1,45+1,28+1,37+0,38+1,87+0,62+0,21+0,42+1,67+1,01+1,72+1,55+0,1+2*0,43+1,35)) I pięć: (1,75*0,63+0,6*1,5+0,33*1,5+0,33*5,72+2,77*1,61+0,85*3,78+0,61*0,54+0,67*2,09+6,97*0,69+5,79*0,58+3,83*0,82+2,7*0,6+1,43*1,62+2,82*0,66+0,50*(2,82+1,32+1,75+1,5*2+0,32+1,94+1,72+3,78+0,33+0,61+0,54+0,67+6,97+5,79+2,01+2,7+0,6+1,12+1,43)) korekta obmiaru: (-0,0002)	
118. KNR-W 4-01 0710-14 Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu Jednostka: m2	107,1130

(#p99*20%) parter: (-2,22*2,05+0,19*0,18+0,61*0,20+1,22*0,64+1,28*0,37+1,74*0,38+0,2*1,87+0,21*0,42+1,57*0,57+0,56*1,72+0,38*1,55+1,76*0,87+1,35*0,43)) I piętro: (-1,75*0,63+0,6*1,5+0,33*1,5+0,33*5,72+2,77*1,61+0,85*3,78+0,61*0,54+0,67*2,09+6,97*0,69+5,79*0,58+3,83*0,82+2,7*0,6+1,43*1,62+2,82*0,66)) korekta obmiaru: (24,4002)	
119. NNRNKB 202 2015-01 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach Jednostka: m2	655,1000

(71,39) + (626,25) parter: (-2,22*2,05+0,19*0,18+0,61*0,20+1,22*0,64+1,28*0,37+1,74*0,38+0,2*1,87+0,21*0,42+1,57*0,57+0,56*1,72+0,38*1,55+1,76*0,87+1,35*0,43)) I piętro: (-1,75*0,63+0,6*1,5+0,33*1,5+0,33*5,72+2,77*1,61+0,85*3,78+0,61*0,54+0,67*2,09+6,97*0,69+5,79*0,58+3,83*0,82+2,7*0,6+1,43*1,62+2,82*0,66)) korekta obmiaru: (-0,0028)	
120. KNNR 2 0904-03 Przygotowanie podłoża pod malowanie - ręczne gruntowanie Jednostka: m2	655,1000

655.1	

Opis robót	Ilość robót
121. KNR-W 2-02 1510-03 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Jednostka: m2 655.1	655,1000
Dział nr 2.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa	
122. NNRNKB 202 1025-03 (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCV, szklenie szłem bezpiecznym, kolor analogiczny do stolarki okiennej zewnętrznej złoty dąb Jednostka: m2 O1 (fix): 0.90*1.15*2	2,0700
123. KNR-W 4-01 0320-02 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł Jednostka: szt. 6	6,0000
124. KNR-W 4-01 0320-03 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł Jednostka: m2 1,02*2,05*11	23,0010
125. KNR-W 2-02 1022-05 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - ramiak drewniany obłożony płytami HDF Jednostka: m2 D1: (1.02*2.05*(6+5)) D1WC: (1.02*2.05*(1+3)) D2: (0.92*2.05*(2+1)) korekta obmiaru: (-0.003)	37,0200
126. analiza indywidualna analiza indywidualna Żaluzje kasetowe z atestem higienicznym i niepalności Jednostka: m2 piwnica: (0) przyziemie: (1.80*2.20*4+0.88*1*3*0.56+0.80*2.20*3+0.98*2.20*1+1.80*1.66*2+1.80*1.29*5+0.90*1.76*5) piętro: (1.80*2.20*4+1*2*3*0.88*0.56+0.90*1.76*6+1.80*2.22*4+1.80*1.65*4+1.80*1.66*8) korekta obmiaru: (0.0008)	130,3300
Dział nr 2.3. ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE	
127. KNR-W 2-02 1208-03 Pochwyt na wspornikach stalowe malowane proszkowo - na wys. 75 i 90 cm fi 51/4 Jednostka: m (1.3*(3.4*2+3.4+1.4+3.87*2)) korekta obmiaru: (-0.002)	25,1400
128. analiza indywidualna analiza indywidualna Siatka zabezpieczająca stalowa malowana proszkowo Jednostka: m2 (3.26*6.71+3.2*1.4) korekta obmiaru: (0.0004)	26,3550
Dział nr 2.4. WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE	

Opis robót	Ilość robót
129. kalk. własna kalk. własna Lustro 200x40cm wklejane Jednostka: szt 2	2,0000
130. kalk. własna kalk. własna Lustro 60x60 wklejane Jednostka: szt 1	1,0000
131. kalk. własna kalk. własna Dozownik mydła w płynie Jednostka: szt 10	10,0000
132. kalk. własna kalk. własna Pojemnik na papier toaletowy Jednostka: szt 6	6,0000
133. kalk. własna kalk. własna Pojemnik na odpadki Jednostka: szt 4	4,0000
134. kalk. własna kalk. własna Półka w płyty laminowanej gr. 36mm wym. 10x30x3,6mm Jednostka: szt 2	2,0000
135. kalk. własna kalk. własna Wieszak na ręczniki listwa (30 szt.) Jednostka: szt 2	2,0000