

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-01 0535-0500		Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku- do ponownego montażu.	1 m	29,8000	
			4*7,45		29,8000	
2	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	12,1200	
			$0,25*(1,48*16+0,60*4+1,50+0,85*2)+(1,4+0,5*2)*2$		12,1200	
3	KNR 4-01 0354-0300		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1,0m2	1 szt	7,0000	
			7		7,0000	
4	KNNR 3 0601-0100		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość. Ściany, filary, pilastry	1 m2	397,9748	
			$7,25*(18,45*2+11,15*2)-1,1*2,1-1,44*1,54*14-2,42*1,44*2+0,12*(1,54*2+1,44)*14$		396,4676	
			$0,12*(2,42*2+1,44)*2$		1,5072	
5	KNR 4-04 1103-0400, 1103-0500		Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowładowczy do 5t z terenu rozbiórki na odległość 5km i ręcznym wyładowaniem łącznie z utylizacją.	1 m3	8,1612	
			408,06*0,02		8,1612	
Dział nr 2. Stolarka						
6	KNR 0-19 1022-0100		Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 0,4m2 mocowane na kotwy, bez obróbki osadzenia. Okienka piwniczne 0,47*0,35	1m2	1,1515	
			0,47*0,35*7		1,1515	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
Dział nr 3. Ocieplenie ścian piwnicznych styrodurem XPS						
7	KNR 2-02 0609-0800		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styroduremowych gr. 5 cm. na lepiku bez siatki metalowej	1 m2	41,4820	
			0,7*(18,48*2+11,15*2)		41,4820	
Dział nr 4. Elewacja						
8	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	100 m2	4,0806	
			366,58+41,48		408,0600	
9	KNR 2-02 0925-0100		Ostony okien folią polietylenową	1 m2	42,4500	
			1,54*1,44*14+1,44*2,42*2+0,60*0,60*2+0,60*1,17*2+1,10*2,10		42,4500	
10	KNR 0-23 2614-0202		Ocieplenie ścian budynków z cegły systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z dekoracyjnego tynku akrylowego Atlas Cermit R 200 lub Atlas Cermit N 200 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych. Styropian EPS70 gr. 10 cm.	100 m2	3,6658	
			6,9*(18,45*2+11,15*2)-1,54*1,44*14-0,60*0,60*2-0,60*1,17*2-1,44*2,42*2-1,10*1,60		366,5800	
11	KNR 0-23 2614-0802		Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z dekoracyjnego tynku akrylowego Atlas Cermit R 200 lub Atlas Cermit N 200 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych. Styropian EPS70 gr. 3 cm.	100 m2	0,1994	
			0,22*(1,54*2*14+1,44*16+2,42*2*2+0,60*8+1,17*4+1,10*2,10*2)		19,9364	
12	KNR 0-23 2612-0800		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	100 m	1,2042	
			7,45*4+1,44*16+1,54*2*14+2,42*4+0,60*8+1,17*4+1,10*2,10*2		120,4200	
13	KNR 0-23 2612-0900		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; zamocowanie listwy cokołowej	100 m	0,5810	
			18,45*2+11,15*2-1,10		58,1000	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
14	KNR 0-23 2614-0202		Ocieplenie ścian budynków z cegły systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku żywicznego na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych. Styropian EPS70 gr. 5 cm. Cokół	100 m2	0,2906	
			0,50*(11,15*2+18,455*2-1,10)		29,0550	
15	KNR 0-23 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na ścianach	100 m2	1,1700	
			2,00*(18,45*2+11,35*2-1,10)		117,0000	
16	NNR 6 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- parapety	1 m2	6,9120	
			6,912		6,9120	
17	KNR 4-01 0530-0200		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszy i okapów z blachy ocynkowanej- daszek nad wejściem.	1 m2	0,6200	
			0,20*(0,80*2+1,5)		0,6200	
18	KNR 2-02 0510-0201		Montaż rur spustowych z blachy powlekanej fi 100 mm. Rury spustowe z odzysku.	1 m	29,8000	
19	KNR 4-01W 0519-0100		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	1 m2	1,2000	
			1,50*0,80		1,2000	
20	KNR 0-23 2612-0100		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS70 gr. 10 cm. Uzupełnienie bruzd po rurach spustowych.	100 m2	0,0348	
			7,25*0,24*2		3,4800	
21	KNR 4-01 1204-0400		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji betonowych	10 m2	1,8960	
			1,50*0,80+0,30*(18,45*2+11,15*2)		18,9600	
22	KNR 4-01 1212-0400		Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	6,6000	
			1,10*1,50*2*2		6,6000	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
23	KNR 2-02 1604-0100		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	1 m2	444,0200	
			7,45*(11,35*2+18,45*2)		444,0200	