

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY W OSI "A"
SKALA 1:100

BETON C25/30, W8
OTULINA a=5cm
STAL ZBR. A-IIIN (B-500SP)

UWAGI:
-PONIEWAŻ DOKUMENTACJA DOTYCZY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU, NALEŻY LICZYĆ SIĘ Z FAKTEM MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ODCHYLEK OD PODANYCH WYMIARÓW ORAZ STWIERDZONA ZMIAN I USZKODZEŃ W KONSTRUKCJI, DLATEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.
-DOKŁADNY POZIOM POSADOWIENIA ISTNIEJĄCYCH ŁAW FUNDAMENTOWYCH OKREŚLIĆ NA BUDOWIE PO WYKONANIU ODKRYWEK.
-WSZELKIE ISTOTNE ODCHYLKI ISTNIEJĄCYCH WYMIARÓW, OD TYCH PODANYCH W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
-Z UWAGI NA PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA, KTÓRY WYPADA PONIŻEJ SPODU ISTNIEJĄCYCH STÓP FUNDAMENTOWYCH, ZALECA SIĘ PROWADZENIE PRAC ZIEMNYCH ETAPAMI, I WYKONYWANIE PROJEKTOWANYCH STÓP W KOLEJNOŚCI WG SCHEMATU:

±0,00= 145,27m n.p.m.
PP= -0,87= 144,40m n.p.m.

INWESTOR	MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE ul. ŁUCKIWA 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
ADRES OBIEKTU	STADION MIEJSKI ul. 1 MAJA 14 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE DZIAŁKA NR 704

ERMS+ Kamila Karłowska
Elbląg PLUS Kanał Kanłowska
biuro: ul. Dworcowa/Kanał Ks.2, 81-001 Poznań
tel. 61 223 0566, fax. 61 647 7502

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Waldemar Chmielewski	3/4597/Pw	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Roman Sell	4457/Pw	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Bernat	-	

TEMAT OPRACOWANIA	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
TREŚĆ	RZUT I PRZEKRÓJ PODŁUŻNY FUNDAMENTÓW
DATA	LISTOPAD 2014
SKALA	1:100
NR RYSUNKU	6-01
NR ARCHIWUM	0.02.18