

Wysokie Mazowieckie, 10.06.2015

MK.271.09.2015

dot. przetargu nieograniczonego na:

**Przebudowa Stadionu Miejskiego na działce nr 704 przy ulicy 1 Maja 14 w Wysokiem Mazowieckiem**

1. Zgodnie z par. 3 ust 2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obliczenia z wynagrodzenia wartości robót nie wykonanych a ujętych w kosztorysie ofertowym, w jaki sposób będą rozliczane roboty uwzględnione w poz 78 do 85 przedmiaru, dla którego przyjęto za jednostkę kpl ( dla tych robót należy podać ilość w m2)?

**Odpowiedź:** Należy wycenić komplet poszczególnych robót naprawczych istniejących trybun - stan ten (ilość) może ulec zmianie podczas wykonania prac związanych z zadaniem - Inwestor podczas odbioru robót podda ocenie w całości naprawę czy została wykonana czy nie.

2. Zgodnie z punktem 1.4 opisu technicznego elektrycznego w tablicy należy umieścić aparaturę zgodnie z rysunkiem E-02, w dokumentacji przetargowej nie ma tego rysunku, prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź:** Schemat wyposażenia tablicy TOZ- E02 został zamieszczony na BIP Wysokie Mazowieckie.

3. Jaki załączyć kosztorys: uproszczony czy szczegółowy

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu szczegółowego.

4. Poz. 68 przedmiaru zagospodarowanie –schody żelbetowe w ilości 8,29 m3 podana błędnie- ile powinno być.

**Odpowiedź:** Nie ma błędu w pozycji 68 dot. schodów - obmiar stanowi pole przekroju poprzecznego x szerokość schodów - schody mają 2,1m szerokości i 1,6m. Schody o szerokości 2,1m występują dwa razy. Schody te przedstawia rys. K17.

BURMISTRZ  
mgr inż. Jarosław Siekierko