

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
1. KNR 0-23 2611-0100 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie m Jednostka: m2	1436,2400
$11,20*15,70+44,58*15,15+44,58*16,15+0,98*2,50*6*5-1,45*1,41*12*5-1,41*1,4$	1436,2397
2. KNR 0-23 2614-0102 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem podłoża i Jednostka: m2	1273,6800
$11,2*15,70+44,58*15,15+44,58*16,15+0,98*2,5*6*5-1,45*1,41*135-0,9*2,2*30-2$	1273,6837
3. KNR 0-23 2614-0102 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem podłoża i Jednostka: m2	73,5000
$0,98*2,5*30$	73,5000
4. KNR 0-23 2614-0302 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem podłoża i Jednostka: m2	85,3100
$(44,58*2+11,2)*0,85$	85,3060
5. KNR 0-23 2614-1100 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem podłoża i Jednostka: m	97,3600
$11,2+44,58*2-1,0*3$	97,3600
6. KNR 0-23 2614-0702 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem podłoża i Jednostka: m2	159,3200
$0,22*(1,45*2+1,41)*105+0,22*(2,2+0,9+2,2+1,41)*30+0,22*(1,12*2+2,37)*12+0,$	159,3174
7. KNR 0-23 2614-1000 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem podłoża i Jednostka: m	977,2700
$(1,45*2+1,41)*105+(2,2+0,9+2,2+1,41)*30+(1,12*2+2,37)*12+16,9*2+2,5*60+2,$	977,2700

Opis robót	Ilość robót
8. KNR 0-23 2612-0600 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach Jednostka: m2	194,7200
2,0*(11,2+44,58*2-1,0*3)	194,7200
9. KNR AT-05 1651-03 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m Jednostka: m2	1651,5000
11,2*16,9+44,58*16,9+44,58*15,9	1651,5040
10. KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowyc Jednostka: m2	87,6300
0,20*(1,41*135+2,37*12+2,99*30)+0,41*(11,2+44,58)+0,2*(1,2+2,7+1,2)*3	87,6278
11. NNR 6 0541-0200 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Parapety podokienne. Jednostka: m2	65,6400
0,3*(1,41*135+2,37*12)	65,6370
12. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: m3	5,9700
2,96*0,96*30*0,07	5,9674
13. KNR 4-01 0530-0500 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Gzymsow i pasów elewacyjnych z bl Jednostka: m2	58,4200
2,99*0,3*30+(11,2+44,58)*0,51+0,2*(1,2+2,7+1,2)*3	58,4178
14. NNR 5 0618-0200 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2. Loggie. Jednostka: m2	85,2500
2,96*0,96*30	85,2480
15. KNR 2-02 1106-0100 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm Jednostka: m2	85,2500
85,25	85,2500
16. KNR 2-02 1106-0300 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie o 1 cm Jednostka: m2	255,7500
85,25*3	255,7500
17. KNR 4-01 1204-0300 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotne elewacji -tynki gładkie Jednostka: m2	98,6200
85,25+0,3*44,58	98,6240

Opis robót	Ilość robót
18. KNR 4-01 1212-0500 Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie dwukrotnie krat i balustrad z prętów prostych farbą olejną. bez miniowania Jednostka: m2	97,6800 ----- 97,6800
19. NNR 6 0537-0100 Kalkulacja własna. Obudowa balkonów blachą trapezową powlekaną. Jednostka: m2	97,6800 ----- 97,6800
20. KNR 4-01 0535-0500 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy Jednostka: m	47,1000 ----- 47,1000
21. KNR 4-01 0527-0700 Uzupelnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m. Z blachy ocynkowanej o # 15 cm. Rury z odzysku. Jednostka: m	47,1000 ----- 47,1000
22. KNR 4-01 1212-2500 Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie dwukrotne rynien i rur spustowych farbą olejną. bez miniowania Jednostka: m	47,1000 ----- 47,1000
23. KNR 4-01 0108-0900 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. skrzyniowymi na odl. 1 km Jednostka: m3	5,9700 ----- 5,9674
24. KNR 4-01 0108-1000 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. skrzyniowymi na każdy 1 km Jednostka: m3	23,8800 ----- 23,8800
25. KNR 4-01W 0519-0100 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia. Daszki nad wejściami. Jednostka: m2	9,7200 ----- 9,7200